

Przedmiar

Biblioteka Publiczna w Łęgu Tarnowskim

Data: 2006-05-29

Zamawiający: Urząd Miejski w Żabnie

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Opis pozycji wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem robocizna:	r-g	0,0891	3,31898				
Płyta styropianowa samogasnąca FS grubości 50·mm	m2	1,05	39,1125				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0047	0,17508				
Wyciąg	m-g	0,0032	0,1192				
1.2.6 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25·mm							37,25 m2
Razem robocizna:	r-g	1,1062	41,20595				
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0011	0,04098				
Drewno opałowe	kg	0,15	5,5875				
Masa asfaltowa izolacyjna	kg	0,085	3,16625				
Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0272	1,0132				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0014	0,05215				
Wyciąg	m-g	0,0395	1,47138				
1.2.7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm							37,25 m2
							krotność 2,00
Razem robocizna:	r-g	0,0602	4,4849				
Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0105	0,78225				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,0149	1,11005				
1.2.8 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową							37,25 m2
Razem robocizna:	r-g	0,074	2,7565				
Siatka tkana "Rabitzka"	m2	1,02	37,995				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0017	0,06333				
Wyciąg	m-g	0,0011	0,04098				
1.2.9 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2·mm,							13,572 m2
Razem robocizna:	r-g	0,163	2,21224				
Jastrych cementowy cienkowarstwowy - sucha mieszanka	kg	3,2	43,4304				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,0024	0,03257				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0017	0,02307				
1.2.10 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1·mm							13,572 m2
							krotność 8,00
Razem robocizna:	r-g	0,0998	10,83588				
Jastrych cementowy cienkowarstwowy - sucha mieszanka	kg	1,28	138,97728				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,0014	0,15201				
Środek transportowy (1)	m-g	0,001	0,10858				
1.2.11 Posadzki z paneli podłogowych,							37,25 m2
Razem robocizna:	r-g	0,54	20,115				
Panele podłogowe	m2	1,04	38,74				
Listwy przyściennie drewniane	m	1,16	43,21				
Klej winylowy emulsyjny do drewna "Wikol"	kg	0,11	4,0975				
Pianka	m2	1,1	40,975				
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,015	0,55875				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,008	0,298				
Środek transportowy (1)	m-g	0,018	0,6705				
1.2.12 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10·m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"							~14,620 m2
Razem robocizna:	r-g	2,11	30,8482				
Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0·cm gatunek I	m2	1,03	15,0586				
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych "Ceresit·CM·11"	kg	7,96	116,3752				
Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,27	3,9474				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,03	0,4386				
Środek transportowy (1)	m-g	0,04	0,5848				
1.2.13 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10·m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"							~27,977 m2
Razem robocizna:	r-g	2,11	59,03147				
Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0·cm gatunek I	m2	1,03	28,81631				

Opis pozycji wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					Robocizna	Materiały	Sprzęt
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych "Ceresit·CM·11"	kg	7,96	222,69692				
Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,27	7,55379				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,03	0,83931				
Środek transportowy (1)	m-g	0,04	1,11908				
1.2.14 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,							~15,800 m
Razem robocizna:	r-g	0,42	6,636				
Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek I	m2	0,155	2,449				
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych "Ceresit·CM·11"	kg	0,71	11,218				
Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,08	1,264				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,004	0,0632				
Środek transportowy (1)	m-g	0,006	0,0948				
1.3 Ściany							
1.3.1 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 12,5-mm							~65,534 m2
Razem robocizna:	r-g	0,5997	39,30074				
Gips budowlany szpachlowy	kg	5,43	355,84962				
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5-mm	m2	1,03	67,50002				
Taśma papierowa perforowana szer. 50-mm grubości 0.2-mm	m	1,258	82,44177				
Woda	m3	0,00353	0,23134				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Mieszarka do zapraw 150-l	m-g	0,005	0,32767				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0138	0,90437				
Wyciąg	m-g	0,014	0,91748				
1.3.2 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie, płyty grubości 12,5-mm							~13,230 m2
Razem robocizna:	r-g	0,8767	11,59874				
Gips budowlany szpachlowy	kg	5,77	76,3371				
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5-mm	m2	1,05	13,8915				
Taśma papierowa perforowana szer. 50-mm grubości 0.2-mm	m	2,264	29,95272				
Woda	m3	0,00375	0,04961				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Mieszarka do zapraw 150-l	m-g	0,0082	0,10849				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0143	0,18919				
Wyciąg	m-g	0,0218	0,28841				
1.3.3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD							~51,655 m2
Razem robocizna:	r-g	2,39	123,45545				
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5-mm	m2	1,05	54,23775				
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny	m	0,7	36,1585				
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m	1,9	98,1445				
Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny	m	0,4	20,662				
Łączniki wzdłużne PL 60/110	szt	0,52	26,8606				
Łączniki krzyżowe PD 60/60	szt	1,33	68,70115				
Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	0,91	47,00605				
Wieszak W 60/100	szt	0,91	47,00605				
Błachowkręty	szt	18,5	955,6175				
Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	15,4965				
Taśma samoprzylepna	m	1	51,655				
Woda	m3	0,00064	0,03306				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,058	2,99599				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0289	1,49283				
1.3.4 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 75-01							~10,550 m2
Razem robocizna:	r-g	2,13	22,4715				
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5-mm	m2	2,06	21,733				
Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	0,76	8,018				
Kształtownik stalowy profil C-75x0.60	m	2,05	21,6275				
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	4,06	42,833				
Błachowkręty	szt	27,76	292,868				
Gips budowlany szpachlowy	kg	1,96	20,678				
Płyta z wełny mineralnej "50" miękka, grubość 70-mm	m2	1,03	10,8665				
Taśma samoprzylepna	m	3,626	38,2543				
Woda	m3	0,00127	0,0134				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,037	0,39035				

Opis pozycji wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					Robocizna	Materiały	Sprzęt
Środek transportowy (1)	m-g	0,028	0,2954				
1.3.5 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01							~9,400 m2
Razem robocizna:	r-g	1,84	17,296				
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5-mm	m2	1,05	9,87				
Kształownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	0,76	7,144				
Kształownik stalowy profil C-50x0.60	m	2,05	19,27				
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	4,06	38,164				
Błachowkręty	szt	13,88	130,472				
Gips budowlany szpachlowy	kg	1,32	12,408				
Płyta z wełny mineralnej "50" miękka, grubość 70-mm	m2	1,03	9,682				
Taśma samoprzylepna	m	2,264	21,2816				
Woda	m3	0,00086	0,00808				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,0205	0,1927				
Środek transportowy (1)	m-g	0,016	0,1504				
1.3.6 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku							~7,380 m2
Razem robocizna:	r-g	0,2426	1,79039				
Gips budowlany szpachlowy	kg	3,27	24,1326				
Woda	m3	0,00213	0,01572				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Mieszarka do zapraw 150-l	m-g	0,004	0,02952				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0032	0,02362				
Wyciąg	m-g	0,02	0,1476				
1.3.7 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku							~13,650 m2
Razem robocizna:	r-g	0,2732	3,72918				
Gips budowlany szpachlowy	kg	3,36	45,864				
Woda	m3	0,00218	0,02976				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Mieszarka do zapraw 150-l	m-g	0,004	0,0546				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0033	0,04505				
Wyciąg	m-g	0,02	0,273				
1.3.8 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne							~21,030 m2
Razem robocizna:	r-g	0,1756	3,69287				
Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	0,276	5,80428				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,00631				
1.3.9 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie							21,03 m2
Razem robocizna:	r-g	0,0505	1,06202				
Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	0,129	2,71287				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0002	0,00421				
1.3.10 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie							~88,439 m2
Razem robocizna:	r-g	0,3183	28,15013				
Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	0,259	22,9057				
Klej kostny extra	kg	0,005	0,4422				
Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	3	265,317				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0032	0,283				
1.3.11 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie							88,439 m2
Razem robocizna:	r-g	0,0505	4,46617				
Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	0,121	10,70112				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0001	0,00884				
1.3.12 Malowanie lamperi							~72,480 m2
Razem robocizna:	r-g	0,3281	23,78069				
Farba dekoracyjna	dm3	0,149	10,79952				
Podkład pod farbę dekoracyjną	dm3	0,12	8,6976				
Grunt pokostowy	dm3	0,16	11,5968				
Rozcieńczalnik	dm3	0,0599	4,34155				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0007	0,05074				
1.3.13 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25 cm							~65,320 m2
Razem robocizna:	r-g	1,24	80,9968				

Opis pozycji wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					Robocizna	Materiały	Sprzęt
Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 25x20cm	m2	1,05	68,586				
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych "Ceresit·CM·11"	kg	2,84	185,5088				
Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,3383	22,09776				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,0435	2,84142				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0369	2,41031				
1.3.14 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe							~35,000 m
Razem robocizna:	r-g	0,16	5,6				
Profile naroży PVC	m	1,07	37,45				
Klej winylowy emulsyjny do płytek ceramicznych "Winylep OK"	kg	0,04	1,4				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
1.3.15 Podokienniki wewnętrzne szer 0,4 dł.1,2 m							~3,000 szt
Razem robocizna:	r-g	1,3	3,9				
Podokienniki prefabrykowane	szt	1	3				
Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0035	0,0105				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,002	0,006				
1.4 Stolarka wewnętrzna							
1.4.1 Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cem-wap, grubość 1 cegły							10,84 m2
Razem robocizna:	r-g	3,46	37,5064				
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm	szt	98	1 062,32				
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	15,9	172,356				
Piasek do zapraw	m3	0,083	0,89972				
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	8,9	96,476				
Woda	m3	0,039	0,42276				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,12	1,3008				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	0,56	6,0704				
1.4.2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek							0,4 m3
Razem robocizna:	r-g	21,91	8,764				
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm	m3	0,056	0,0224				
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm	szt	401	160,4				
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	108	43,2				
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm	m3	0,117	0,0468				
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	0,081	0,0324				
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,68	1,072				
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U	kg	4,69	1,876				
Piasek do zapraw	m3	0,28	0,112				
Woda	m3	0,14	0,056				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,46	0,184				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	2,45	0,98				
1.4.3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm							4,4 m
Razem robocizna:	r-g	1,62	7,128				
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm	szt	8	35,2				
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	5,18	22,792				
Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco	kg	22,12	97,328				
Piasek do zapraw	m3	0,018	0,0792				
Woda	m3	0,006	0,0264				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,03	0,132				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	0,07	0,308				
1.4.4 Ościeżnice zwykłe drewniane							~14,700 m2
Razem robocizna:	r-g	1,75	25,725				
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,05	0,735				
Ościeżnice drzwiowe drewniane	m2	1	14,7				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,294				
Wyciąg	m-g	0,01	0,147				
1.4.5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2							~10,660 m2
Razem robocizna:	r-g	0,37	3,9442				

Opis pozycji wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					Robocizna	Materiały	Sprzęt
Skrzydło płytowe 40·mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone	m2	1	10,66				
Samochód skrzyniowy (1)	m-g	0,02	0,2132				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	0,01	0,1066				
1.4.6 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne 2-dzielne, ponad 2.0·m2							~2,460 m2
Razem robocizna:	r-g	0,46	1,1316				
Skrzydło płytowe 40·mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone	m2	1	2,46				
Środek transportowy (1)	m-g	0,03	0,0738				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	0,02	0,0492				
1.4.7 Progi drzwiowe, długość do 1 mb							6 szt
Razem robocizna:	r-g	0,088	0,528				
Listwy progowe	szt	1	6				
1.5 Inne							
1.5.1 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach,							5 szt
Razem robocizna:	r-g	1,9782	9,891				
Kratki wentylacyjne stalowe	szt	1	5				
Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,007	0,035				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0054	0,027				
1.5.2 Kratki wentylacyjne							2 szt
Razem robocizna:	r-g	0,8868	1,7736				
Kratki wentylacyjne	szt	1	2				
Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,005	0,01				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0015	0,003				

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
Cieśle grupa II	r-g	1,9632
Cieśle grupa III	r-g	5,27864
Dekarze grupa II	r-g	14,98568
Malarze grupa II	r-g	39,16451
Monter płyt gipsowych II	r-g	16,44914
Monter płyt gipsowych III	r-g	39,96991
Murarze grupa II	r-g	30,2572
Murarze grupa III	r-g	14,092
Posadzkarz-płytkarz II	r-g	60,81808
Posadzkarz-płytkarz III	r-g	91,08803
Robotnicy	r-g	286,88937
Robotnicy grupa I	r-g	197,07593
Stolarze grupa II	r-g	8,5164
Tynkarze grupa III	r-g	58,19331
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):		864,7414

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm	m3	0,0224
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa)	m3	3,83675
Błachowkręty	szt	1 378,9575
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm	szt	1 257,92
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,04098
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	238,348
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm	m3	0,0468
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	0,0324
Drewno opałowe	kg	5,5875
Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco	kg	97,328
Farba dekoracyjna	dm3	10,79952
Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	42,12397
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12·m grubości 0.2·mm	m2	44,7
Gips budowlany szpachlowy	kg	550,76582
Grunt pokostowy	dm3	11,5968
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,36575

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Jastrych cementowy cienkowarstwowy - sucha mieszanka	kg	182,40768
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U	kg	1,876
Klej kostny extra	kg	0,4422
Klej winylowy emulsyjny do drewna "Wikol"	kg	4,0975
Klej winylowy emulsyjny do płytek ceramicznych "Winylep OK"	kg	1,4
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	80,997
Kratki wentylacyjne	szt	2
Kratki wentylacyjne stalowe	szt	5
Kształownik stalowy profil C-50x0.60	m	19,27
Kształownik stalowy profil C-75x0.60	m	21,6275
Kształownik stalowy profil CD-60/27 główny	m	36,1585
Kształownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m	98,1445
Kształownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	7,144
Kształownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	8,018
Kształownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny	m	20,662
Listwy progowe	szt	6
Listwy przyścienne drewniane	m	43,21
Łączniki krzyżowe PD 60/60	szt	68,70115
Łączniki wzdłużne PL 60/110	szt	26,8606
Masa asfaltowa izolacyjna	kg	3,16625
Ościeżnice drzwiowe drewniane	m2	14,7
Panele podłogowe	m2	38,74
Pianka	m2	40,975
Piasek do zapraw	m3	1,09092
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5·mm	m2	167,23227
Płyta styropianowa samogasnąca FS grubości 50·mm	m2	39,1125
Płyta z wełny mineralnej "50" miękka, grubość 70·mm	m2	20,5485
Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0·cm gatunek I	m2	46,32391
Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 25x20cm	m2	68,586
Podkład pod farbę dekoracyjną	dm3	8,6976
Podokienniki prefabrykowane	szt	3
Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	47,00605
Profile naroży PVC	m	37,45
Rozcieńczalnik	dm3	4,34155
Siatka tkana "Rabitz"	m2	37,995
Skrzydło płytowe 40·mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone	m2	13,12
Sucha zaprawa do spoinowania	kg	34,86295
Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	265,317
Taśma papierowa perforowana szer. 50·mm grubości 0.2·mm	m	112,39449
Taśma samoprzylepna	m	111,1909
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	96,476
Wieszak W 60/100	szt	47,00605
Woda	m3	0,88613
Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	1,283
Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	1,85095
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych "Ceresit·CM·11"	kg	535,79892

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1,6168
Mieszarka do zapraw 150·l	m-g	0,52028
Samochód samowyładowczy do 5·t (1)	m-g	3,80868
Samochód skrzyniowy (1)	m-g	0,2132
Środek transportowy (1)	m-g	9,41276
Wyciąg	m-g	13,17645
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	12,40794
Razem m-g (z dokładnością do zaokrążeń):		41,15611

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1.1 Rozbiórki	
1.2 Posadzki	
1.3 Ściany	
1.4 Stolarka wewnętrzna	
1.5 Inne	