

Odpowiedź na zapytanie Oferenta

Nasz znak : RG -341/15/2007

Żabno, 27.08.2007 r.

Dotyczy: przetargu na „Przebudowę ciągów pieszych na osiedlu w Niedomicach”

1. Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie nowych warstw podbudowy pod chodniki, natomiast przedmiary robót zawierają znacznie mniejsze ilości korytowania niż podbudowy. Proszę wyjaśnić czy korytowanie (łącznie z wywozem gruntu) należy wykonać. Jeżeli tak, proszę o podanie dokładnych ilości, ponieważ na podstawie dokumentacji projektowej nie można tego określić.

Potwierdzam wykonanie ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym. Korytowanie projektowane jest na odcinkach gdzie będzie wykonywany nowy chodnik, natomiast w miejscu przebudowanego chodnika należy wyrównać i wzmocnić istniejącą podbudowę.

2. Dokumentacja projektowa i przedmiar nie zawierają informacji na temat wywozu ścinanych drzew i krzewów. Proszę o wyjaśnienie kto będzie odpowiadał za ich usunięcie. Jeżeli będzie to w zakresie obowiązków Wykonawcy, proszę o wskazanie miejsca ich składowania.

Drzewa i krzewy po ścinie i wykarczowaniu należy złożyć poza zakresem robót, zgodnie z podaną tabelą.(drzewa zostaną zagospodarowane przez Urząd Miejski w Żabnie).

3. Dokumentacja projektowa i przedmiar nie zawierają informacji co należy zrobić z ziemią wydobytą w trakcie wykonywania rowków pod obrzeża i krawężniki.

Ziemię uzyskaną po wykonaniu rowków pod krawężniki i obrzeże należy wykorzystać na odkład (obsypanie obrzeża), zgodnie z podaną tabelą.

4. Usunięcie starych krawężników wraz z ławami oraz ułożenie nowych zgodnie ze szczegółem „A” w dokumentacji nie jest możliwe bez uszkodzenia nawierzchni asfaltowej i podbudowy jezdni wzdłuż krawężników. Dokumentacja nie zawiera żadnych wytycznych co do tych czynności. Brak informacji na temat tego kto będzie odpowiadał za usunięcie powstałych uszkodzeń, których nie można uniknąć przy takich pracach. (Technologia wymiany krawężników powinna obejmować nacięcie z usunięciem asfaltu, uzupełnienie podbudowy jezdni po ułożeniu krawężników, uzupełnienie nawierzchni asfaltowej). Proszę o dołączenie tych czynności do przedmiaru i kosztorysu z podaniem podstawy i ilości robót do wykonania.

Dla ustawienia krawężników nie będzie zachodziła potrzeba nacinania istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Wykonanie krawężników zgodnie ze szczegółem A należy wykonać na odcinku, gdzie zostanie poszerzona nawierzchnia, natomiast na pozostałych odcinkach należy wykonać rozbiórkę bez uszkodzenia nawierzchni. Na tych odcinkach betonem pozostałym z ławy należy uzupełnić ubytki pomiędzy istniejącą nawierzchnią bitumiczną a ustawionym krawężnikiem.

5. W przedmiarze robót jest mowa o wywozie usuniętych materiałów. Brak natomiast podania podstaw nakładów z podaniem ilości robót. Podane katalogi na rozbiórkę nie zawierają nakładów na załadunek i wywóz materiałów oraz określone są w innej jednostce miary. Proszę o uzupełnienie powyższych braków w dokumentacji przetargowej.

Materiały z rozbiórki zgodnie z podaną tabelą należy złożyć poza zakresem robót (materiały zostaną zagospodarowane przez Urząd Miejski w Żabnie).