

Odpowiedzi na zapytania.

Nasz znak : RG -341/22/2008

Żabno, 07.10.2008 r.

Dotyczy przetargu pod nazwą : „Budowa budynku w Siedliszowicach w wyniku którego powstanie 8 lokali socjalnych”

1. Brak w kosztorysie ślepym określenia typu stropu, pełnego przedmiaru.

Poniżej zostaje zamieszczony pełny przedmiar dotyczący wykonania stropu.

6 Strop nad parterem					
6.1	KNR 202/208/4 (2)	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompa			
		0,38*0,38*3,00*12	=	5,1984	~5,198
6.2	KNR 202/216/2 (2)	Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompa			
		(6,46*4,75)*4	=	122,74	~193,800
		(6,46*2,75)*4	=	71,06	
6.3	KNR 202/212/11	Stropy, wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych szer 29 cm			
	Wieniec W-1	0,29*0,30*59,28	=	5,15736	~5,157
6.4	KNR 202/212/12	Stropy, wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości 29·cm.			
	Wieniec W-2	0,29*0,30*55,46	=	4,82502	~4,825
6.5	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm			
	Fi 6 mm	0,115	=	0,115	~0,115
6.6	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm			
	Fi 10 mm	0,041	=	0,041	~5,448
	Fi 12 mm	5,407	=	5,407	

2. Brak w kosztorysie ślepym przedmiaru na wykonanie kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Przedmiar dotyczący wykonania kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych określono w pozycjach 5.8 i 5.9 opublikowanego na stronach internetowych kosztorysu ofertowego.

Z-ca BURMISTRZA  
 mgr Zbigniew Lustofin