

PRZEDMIAR ROBÓT

Wymiana stolaki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej

Obiekt: Szkoła Podstawowa w Żabnie
Zamawiający: Urząd Miejski w Żabnie
ul. Jagiełły 1
33-240 Żabno

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:





.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.	
1 Wymiana stolarki okiennej					
1	KNR 401/535/7	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzysmów itp. z blachy nadającej się do użytku	15,180		m2
2	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	105,600		m
3	KNR 19/929/11 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV 5-KOMOROWE białe U=1,1 W/m2*K, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach	175,578		m2
4	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV szer. 25 cm o długości 2,4-m wraz z zaślepkami	44		szt
5	KNR 202/1218/1	ANALOGIA - Wsporniki ze stali podtrzymujące parapety	132,000		szt
6	ORGB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25-cm - PARAPETY Z ODZYSKU	15,18		m2
7	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	1,848		m3
8	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	1,848		m3
9		K.I. - Utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej	1		kpl
2 Zabudowa wiatrołapu					
10	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	1		szt
11	KNR 404/102/2	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9-m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,710		m3
12	KNR 401/711/2 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu)	4,5		m2
13	KNR 401/705/2 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30-cm	5,450		m
14	KNR 14/2010/3 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101	12,240		m2
15	KNR 401/713/3 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	25,375		m2
16	KNR 401/713/4 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach	9,570		m2
17	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	52,740		m2
18	KNR 202/1503/3 (1)	Malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie	29,775		m2
19	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	22,965		m2
20	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	9,75		m2
21	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	9,75		m2
22	KNR 202/1016/1 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrznołokalne, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa	1		szt
23	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6-m2	1,845		m2
3 Wymiana stolarki drzwiowej					
24	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2	4,200		m2
25	KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	0,550		m3
26	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	3,000		m
27	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)	4,400		m2
28	KNR 401/708/1 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15-cm	5		m
29	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	5,150		m2
30	KNR 202/1503/3 (1)	Malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie	1,500		m2
31	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	3,650		m2
32	KNR 19/1024/7 (1)	DRZWI ALUMINIOWE PEŁNE WEWNĘTRZNE	2,310		m2
33	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2	3,150		m2
34	KNR 401/708/1 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15-cm	5,700		m
35	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	0,855		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
36	KNR 202/1503/3 (1) Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie	0,855		m2
37	KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	3,120		m2
38	KNR 19/1024/8 (1) DRZWI ALUMINOWE WEWN. SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM	3,12		m2
39	KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	1		szt
40	KNR 19/1024/7 (1) DRZWI ALUMINOWE ZEWN. PEŁNE	2,310		m2
41	KNR 14/2011/3 (2) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 100-101	3,000		m2
42	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	3		m2
43	KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotnie	3		m2
44	KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	1		szt
45	KNR 19/1024/7 (1) DRZWI ALUMINOWE ZEWN. PEŁNE	2,310		m2
46	KNR 231/401/1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii I-II	5,000		m
47	KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	0,250		m3
48	KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	5		m
49	KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	3,000		m2
50	KNR 231/511/1 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa	3		m2

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	O1	D1	D2	D3
SCHEMATY skala 1:100				
WYMIARY ZESTAWCZE [cm]	s	110	150	110
	h	210	208	210
OTWÓR W MURZE	232	110	150	110
RAZEM	172	210	208	210
UWAGI	44	1	1	2
		DRZWI WEWN. PEŁNE	DRZWI WEWN. SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM	DRZWI ZEWN. PEŁNE CIEPŁE

STOLARKA OKIENNA BIAŁA PCV 5-KOMOROWA, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U = 1,1$ W/m²K

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM