

Nasz znak : RG -341/33/2009

Żabno, 16.06.2009 r.

Dotyczy przetargu pod nazwą : „Przebudowa budynku komunalnego w Żabnie”

1. *Pozycja 50 brak w nakładach materiałowych wełny mineralnej (występuje w opisie) czy należy ująć do wyceny i jaka grubość i gęstość?*  
Należy ująć w wycenie wełnę mineralną gr. 10cm pólstywną
2. *Pozycja 51 nakład jednostkowy na gładź cementową gr. 4 cm winien być 0,04/m<sup>3</sup> a jest 1,02/m<sup>3</sup> co daje 0,800 m<sup>3</sup> zaprawy czy należy poprawić nakład?*  
Należy poprawić nakład na 0,04/m<sup>3</sup>
3. *Pozycja 64 jaki rodzaj drzwi należy przyjąć do wyceny (alumin., drewno) przeszklone czy pełne?*  
Do wyceny należy przyjąć drzwi zgodnie z dokumentacją projektową (rys. nr 9 Zestawienie stolarki drzwiowej).
4. *Pozycje 72-73 jaką szerokość, długość, kolor parapetów należy przyjąć?*  
Długość parapetów jak szerokość okien + 2 cm. Szerokość parapetów 30 cm. Kolor jasny marmur.
5. *Pozycja 76 czy parapety zewnętrzne mają być z blachy ocynk gr. 0,75 mm jak w nakładach czy z blachy powlekanej gr. 0,75 mm i norma na m<sup>2</sup> jest 5,03 kg a winna być 7,8 kg?*  
Parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej grubości 0,75 mm.
6. *Pozycja 124 czy należy wycenić kraty stalowe będące w nakładach materiałowych skoro jest w opisie do pozycji demontaż krat i m=0,5?*  
Należy wycenić demontaż krat bez ponownego montażu
7. *Pozycja 129 jak należy potraktować utylizację 180,69 m<sup>2</sup> złomu, z jakich pozycji demontaży wynika taka ilość aby można przeliczyć na tony?*  
Należy w obmiarze przyjąć utylizację w ilości 1 tona.
8. *Pozycja 183 czy do wyceny należy przyjmować oprócz foli paraizolacyjnej pozostałe materiały – pasta, lepik, papa?*  
Należy wycenić tylko folię paraizolacyjną pozostałe wykreślić
9. *Pozycja 184 brak przedmiaru.*  
Tą pozycję należy wykreślić została omyłkowo wpisana w kosztorys.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Stanisław Kusior