


BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GEODEZYJNYCH

INWESTPROJEKT - TARNÓW

spółka z o.o.

33-100 Tarnów ul. Sowińskiego 19 tel./fax (0-14) 621-09-36

INWESTPROJEKT



ARNÓW

Temat: **Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych budynku na stadionie miejskim przy ulicy Św. Jana w Żabnie w ramach zadania „Adaptacja budynku na potrzeby nowotworzonej placówki dziennego wsparcia terapeutycznego**
Przedmiar robót

Lokalizacja: **Żabno, ul. Św. Jana**

Inwestor: **Urząd Gminy Żabno
33-240 Żabno, ul. Jagielly 1**

Branża: **Przedmiar robót**

Opracował: **Marek Wróblewski**

MAREK WRÓBLEWSKI

Upr. do kierowania, nadzorowania
kontrolowania budowy i robót
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
Nr upr. PG VII/17342/141/93

Tarnów, wrzesień 2008 r.

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Elewacja		
1	KNR 4-01 535-5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	17,60
2	KNR 0-23 IGM 2614-2 Docieplenie ścian styropianem grub 10 cm i wykonanie wyprawy tynkarskiej mineralnej o strukturze baranka ziarno 1,5 mm grupa kolorów II wg katalogu BAUMIT	m2	202,56
	236,40	236,40	
	(0,50*1,30*3+1,50*1,50*11+1,0*1,50+1,50*2,50+0,90*2,10)	-33,84	
		202,56	
3	KNR 0-23 IGM 2614-8 Docieplenie ościeży o szer do 30 cm styropianem grub. 2 cm i wykonanie wyprawy tynkarskiej mineralnej o strukturze baranka ziarno 1,5 mm grupa kolorów II wg katalogu BAUMIT	m2	10,40
	10,40	10,40	
4	KNR 2-02 1505-10 Analogia Malowanie tynków farbą egalizującą	m2	246,80
	236,40+10,40	246,80	
5	KNR 0-17 IGM 2608-1 Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	27,10
6	KNR 0-23 IGM 933-1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej (cokół)	m2	27,10
7	KNR 0-23 IGM 931-2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego wg katalogu BAUMIT	m2	27,10
8	KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	76,20
	(0,50+1,30*2)*3	9,30	
	(1,50+1,50*2)*11	49,50	
	(0,60+0,60*2)	1,80	
	(1,0+1,50*2)	4,00	
	(1,50+2,50*2)	6,50	
	(0,90+2,10*2)	5,10	
		76,20	
9	KNR 0-23 IGM 2612-9 Zamocowanie listwy cokółowej	m	60,80
	10*2+20,40*2	60,80	
10	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	7,04
	(0,60*3+1,60*11+0,70*1)*0,35	7,04	
11	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 519-2 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłych o średnicy 10 cm	m	17,60
12	KNR 2-02 1604-2 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys do 15 m	m2	303,60
	10*2*6,0+20,40*2*4,5	303,60	
13	Norma indywidualna Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - Robotnicy	m-g	184,88
	Wyliczenie czasu pracy rusztowania Nakłady rzeczowe robocizny 776,48 / (Skład zespołu roboczego 5 * Współczynnik przestoju rusztowań 0,84)	184,88	