

Przedmiar

Budowa: BUDYNEK PUBLICZNEGO GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II w ŻABNIE
Obiekt: WINDA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zamawiający: Urząd Miejski w Żabnie Żabno ul. Jagiełły 1

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 WINDA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
1 KNR 202/114/5 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych cegła pełna zaprawa cementowa grubość 1-ej cegły $1,84*(2,50+3,30*3+3,00) = 28,336$ $-1,20*2,45*5 = -14,7$ 13,636	~13,64		m2
2 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, otwory (bez nadproży) na drzwi	5		szt
3 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych ułożenie nadproży prefabrykowanych $1,50*2*5 = 15,0$ 15,0	~15,00		m
4 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, I NP 140 mm $2*2,25 = 4,5$ 4,5	~4,50		m
5 KNR 202/1510/5 (1) Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową elementów pełnych o powierzchni ponad 0,50 m2, bez szpachlowania $(0,14+2*0,07)*2*4,50 = 2,52$ 2,52	~2,52		m2
6 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2 beton żwirowy, grubość do 20 cm	4		szt
7 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III ściany płaskie z cegły, zaprawa cem-wap do 5 m2 (w 1 miejscu) $13,64*2 = 27,28$ 27,28	~27,28		m2
8 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł) tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25 cm $(1,20+2*2,28)*5 = 28,8$ 28,8	~28,80		m
9 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt $27,28+0,25*28,80 = 34,48$ 34,48	~34,48		m2
10 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	34,48		m2
11 Dostawa i montaż dźwigu osobowego MONITOR MOL 630-T-90, 5 drzwi, 5 przystanków, wys. podnoszenia 13,7m, wykonanie w wersji BASE wraz z dodatkową konstrukcją wsporczą na bocznej ścianie szybu	1		kpl