

Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Łęg Tarnowski

Identyfikator kosztorysu: ŁĘG T 4,10,12,13,14\_OSW\_O

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2008-01-04 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1 OBWÓD OŚWIETLENIA ZE ST. TRAFU ŁĘG TAR. 4 (S-131)</b>			
1	KNR 5-12 603-9 [R=0,955] Wyprowadzenie dodatkowego obwodu ze stacji trafo	kpl	1,000
2	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	szt	7,000
3	KNNR 5 906-2 Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	3,000
4	KNNR 5 906-3 Montaż ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	2,000
5	KNNR 5 905-1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN typu AsXS 2x35 mm2	km	0,200
6	KNNR 5 907-2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kat.gruntu III	m	24,000
7	KNNR 5 907-5 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III	m	18,000
8	KNNR 5 1002-1 Wysięgnik 1,5 m,mocowany na słupie	szt	3,000
9	KNNR 5 1003-3 Przewody YDY 3x2,5 mm2 wciągane w wysięgniki na słupie	kpl	3,000
10	KNNR 5 1004-2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku-SGS-101/70	szt	2,000
11	KNNR 5 1004-2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku-SGS-102/100	szt	1,000
12	KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie	pomiar	3,000
13	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	2,000
<b>2 OBWÓD OŚWIETLENIA ZE ST. TRAFU ŁĘG TAR. 10 (S-13)</b>			
14	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	szt	12,000
3	KNNR 5 906-2 Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	5,000
15	KNNR 5 906-3 Montaż ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	3,000
16	KNNR 5 905-1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN typu AsXS 2x35 mm2	km	0,440
17	KNNR 5 907-2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kat.gruntu III	m	36,000
18	KNNR 5 907-5 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III	m	27,000
19	KNNR 5 1002-1 Wysięgnik 2,0 ,mocowany na słupie	szt	5,000
20	KNNR 5 1003-3 Przewody YDY 3x2,5 mm2 wciągane w wysięgniki na słupie	kpl	5,000
21	KNNR 5 1004-2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku-SGS-101/70	szt	5,000
22	KNNR 5 405-6 Montaż skrzynki bezpiecz oświetlenia ulicznego na słupie-zabezp S301/B16A	szt	2,000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
23	KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie	pomiar	5,000
24	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	3,000
<b>5</b>	<b>OBWÓD OŚWIETLENIA ZE ST. TRAFO ŁĘG TAR. 14 ( S-697 )</b>		
50	KNR 5-12 603-9 [R=0,955] Wyprowadzenie dodatkowego obwodu ze stacji trafo	kpl	1,000
51	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	szt	12,000
52	KNNR 5 906-2 Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	5,000
53	KNNR 5 906-3 Montaż ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	1,000
54	KNNR 5 905-1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN typu AsXS 2x35 mm <sup>2</sup>	km	0,570
55	KNNR 5 907-2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kat.gruntu III	m	12,000
56	KNNR 5 907-5 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III	m	9,000
57	KNNR 5 1002-1 Wysięgnik 1,0 ,mocowany na słupie	szt	3,000
58	KNNR 5 1002-1 Wysięgnik 1,5 m,mocowany na słupie	szt	2,000
59	KNNR 5 1003-3 Przewody YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup> wciągane w wysięgniki na słupie	kpl	5,000
60	KNNR 5 1004-2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku-SGS-102/150	szt	5,000
61	KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie	pomiar	5,000
62	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1,000

---- Koniec wydruku ----