

Inwestor:



Miasto i Gmina Żabno
ul. Władysława Jagiełły 1
33-240 Żabno

Adres obiektu budowlanego:

Miejscowość: Żabno
Powiat: tarnowski
Województwo: Małopolskie

Nazwa obiektu budowlanego:

Projekt przebudowy ulicy Piłsudskiego i części ulicy Jagiełły do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi Nr 975 i 973 w miejscowości Żabno

**DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
PROJEKT WYKONAWCZY**

**BRANŻA DROGOWA
CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA**

ROBOTY BITUMICZNE

Projektant: **inż. Izabela MAŁEK**

Inż. Izabela Małek
Upr. bud. do kierowania i nadzorowania
oraz projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej
N/z-UAN-8346/38/85 MAP/0198/POOD/05

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa ulicy Jagiełły w m. Żabno
ROBOTY BITUMICZNE

Poz. koszt.	Nr katalogu	Wyszczególnienie robót i obliczenie ilości	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
		<u>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</u>		
1	KNR AT-03 0102-02	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm m 2 - 1030	m ²	1030
2	KNR 4-04 1103-04, 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km 1030 m2 x 0,05 m = 51,50 m3	m ³	51,5
		<u>II NAWIERZCHNIA</u>		
3	KNR 2-31 0311-01 1501-02 1502-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - w-wa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 3 cm. Transport masy z odl. 25 km m2 - 1030	m ²	1030
4	KNR 2-31 0311-05, 06 1501-02 1502-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry - sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm Transport masy z odl. 25 km	m ²	1030
		<u>III ODWODNIENIE</u>		
5	KNR 2-31 1406-02	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych szt. - 11	szt.	11

Inż. Izabela Matek
 Upr. bud. do kierowania i nadzorowania
 oraz projektowania bez ograniczeń
 w specjalności drogowej
 N/z-UAN-8346/38/85 - MAP/0198/POOD/05

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa ulicy Piłsudskiego w m. Żabno

ROBOTY BITUMICZNE

Poz. koszt.	Nr katalogu	Wyszczególnienie robót i obliczenie ilości	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR AT-03 0102-02	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm m ² - 96	m ²	96
2	KNR 4-04 1103-04, 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km 96 m ² x 0,05 m = 4,80 m ³	m ³	4,8
		II NAWIERZCHNIA		
3	KNR 2-31 0311-01 1501-02 1502-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - w-wa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 6 cm. Transport masy z odl. 25 km 7,20 x 49,78 + 6,60 x 23,96 + 6,0 x 166,01 = 1512,60	m ²	1512,6
4	KNR 2-31 0311-05, 06 1501-02 1502-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry - sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm Transport masy z odl. 25 km m ² - 1512,60 + 96 = 1608,60	m ²	1608,6

Inż. Izabela Matek
Upr. bud. do kierowania i nadzorowania
oraz projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej
N/z:UAN-8346/38/85 MAP/0198/P000/05

.....
/ pieczęć Wykonawcy/

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa ulicy Jagiełły w m. Żabno
ROBOTY BITUMICZNE

Poz. koszt.	Nr katalogu	Wyszczególnienie robót i obliczenie ilości	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR AT-03 0102-02	I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm	m ²	1030
2	KNR 4-04 1103-04, 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowniczym na odległość 5 km	m ³	51,5
3	KNR 2-31 0311-01 1501-02 1502-02	II NAWIERZCHNIA Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - w-wa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 3 cm. Transport masy z odl. 25 km	m ²	1030
4	KNR 2-31 0311-05, 06 1501-02 1502-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm Transport masy z odl. 25 km	m ²	1030
5	KNR 2-31 1406-02	III ODWODNIENIE Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych szt. - 11	szt.	11
		Wartość robót netto :				
		Podatek VAT 22%				
		Wartość robót wraz z podatkiem VAT :				

słownie wartość netto :

słownie wartość brutto :

.....
/miejsowość, data/

.....
/pieczęć i podpis Wykonawcy/

.....
/pieczęć Wykonawcy/

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa ulicy Piłsudskiego w m. Żabno

ROBOTY BITUMICZNE

Poz. koszt.	Nr katalogu	Wyszczególnienie robót i obliczenie ilości	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
		<u>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</u>				
1	KNR AT-03 0102-02	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm	m ²	96
2	KNR 4-04 1103-04, 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³	4,8
		<u>II NAWIERZCHNIA</u>				
3	KNR 2-31 0311-01 1501-02 1502-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - w-wa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 6 cm. Transport masy z odl. 25 km	m ²	1512,6
4	KNR 2-31 0311-05, 06 1501-02 1502-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry - sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm Transport masy z odl. 25 km	m ²	1608,6
		Wartość robót netto :				
		Podatek VAT 22%				
		Wartość robót wraz z podatkiem VAT :				

słownie wartość netto :

słownie wartość brutto :

.....
/miejsowość, data/

.....
/pieczęć i podpis Wykonawcy/