



33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1
☎014-645-60-12, e-mail: zabno@zabno.pl
<http://www.zabno.pl>

Nasz znak : RG -341/83/2010

Żabno, 18.11.2010 r.

Dotyczy Przetargu – „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno zadania 1-4”

Zmiana wymagań technicznych dot. materiałów na korpus przepompowni kompaktowych.

Opisywane w dokumentacjach projektowych obudowy przepompowni ścieków zaprojektowane z elementów betonowych lub żelbetonowych należy zamienić na elementy monolityczne wykonane z polimerobetonu o długości (głębokości) korpusu na pełną głębokość pompowni. Parametrem niezmiennym w doborze pompowni są jej wymiary wewnętrzne, tj. średnica wewnętrzna cembrowiny oraz głębokość pompowni od poziomu terenu. Dodatkowo przewidzieć należy zwiększenie wysokości korpusu pompowni o 0,20m, tak aby korpus pompowni był podniesiony w stosunku do terenu przyległego o 20cm oraz należy w dnie zbiornika przewidzieć odpowiednie elementy przeciwwyporowe.

Zmiana wymagań technicznych do specyfikacji i do projektów wykonawczych wynika z konieczności spełnienia wymagania maksymalnej szczelności korpusu z uwagi na bardzo zmieniające się poziomy wód gruntowych.

Powyższa zmiana dotyczy wszystkich przepompowni, we wszystkich trzech częściach wchodzących w skład całego zamówienia (Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Żabno - część I, przedmiar robót pozycja 14, Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Żabno - część II, przedmiar robót pozycja 22,53,54, Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Żabno - część III, przedmiar robót pozycja 19), i każdy z potencjalnych Wykonawców zobowiązany jest do uwzględnienia tych zmian i dokonania odpowiedniej wyceny

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Kustor



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**

