



33-240 Żabno ul. W Jagiełły 1  
☎014-645-60-12, e-mail: zabno@zabno.pl  
http://www.zabno.pl

## Odpowiedzi na pytania Oferenta

Nasz znak : RG -341/8/2011

Żabno, 24.01.2011 r.

Dotyczy Przetargu – „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno zadania 1-4”

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: RG-342/24/2010 „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno zadania 1-4”, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” / tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm. /, Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na skierowane pytania :

1

W związku z udzieleniem odpowiedzi w piśmie RG-341/5/2011 z dnia 18.01.2011 informujemy Zamawiającego że w zadaniach 1,2,3 w przedmiarach robót występują ilości robót drogowych bardzo małe w stosunku do zakresu robót drogowych przewidzianych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej. Po otrzymaniu powyższej odpowiedzi Zamawiającego przeprowadziliśmy powtórna wizję lokalną w terenie i dokładnie przechodząc trasę kanalizacji sanitarnej stwierdziliśmy, że ilość robót drogowych koniecznych do wykonania licząc ogółem jest wyższa ponad 50-krotnie niż wymieniona w przedmiarach robót. Zamawiający dołączył do dokumentacji przetargowej uzgodnienie UG.III.0704/33/01 z dnia 20.09.2001 r. w którym wyraźnie wskazał że w poszczególnych ulicach miejscowości Łęg Tarnowski należy odtwarzać nawierzchnie tłuczniowe i asfaltowe wzdłuż tych ulic pasami o określonych szerokościach a w niektórych na całych szerokościach jezdni. Dla zadania nr 3 w miejscowości Ilkowice Zamawiający nie zamieścił uzgodnienia w zakresie odtworzenia dróg gminnych. Występują też roboty drogowe dla których nie ma pozycji w przedmiarze robót np. w ul. Partyzantów rozbiórka i odtworzenie chodnika z płytek betonowych 35x35mm, krawężnika oraz karczowanie karpiny. Dlatego możemy stwierdzić, że Zamawiający doskonale zdaje sobie sprawę, że ilości robót drogowych konieczne do wykonania będą kilkudziesięciokrotnie wyższe niż wymienione w przedmiarze robót. Sytuacja taka powoduje nieporównywalność ofert poszczególnych wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu przetargowym, ponieważ wartość robót drogowych praktycznie będą przez Oferentów wliczone w inne pozycje przedmiarowe i nie będzie możliwości porównania cen jednostkowych oferentów, np. w przypadku rażąco niskiej ceny zwycięskiej oferty

Sytuacja ta może stwarzać możliwość nieuczciwej wyceny niektórych pozycji przedmiaru robót, a co się z tym wiąże możliwość nieuczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

W ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. uwzględniającej zmiany do ustawy z dnia 29 stycznia 2010 r. w rozdziale „Przygotowanie postępowania” w Art. 29 (Opis przedmiotu zamówienia) zapisano, że :

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
  2. Przedmiot zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
- Informujemy Zamawiającego również, że w przypadku żądania Wykonawcy udzielenia odpowiedzi do konkretnej odpowiedzi Zamawiającego na wcześniej zadane pytanie nie jest obowiązujący termin połowy okresu do ogłoszenia do przetargu

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie zmian w przedmiarach robót w zakresie robót drogowych obejmujących wszystkie roboty konieczne do wykonania ilościami zgodnymi ze stanem



faktycznym oraz o zamieszczenie na stronie Zamawiającego aktualnych warunków odtworzenia nawierzchni drogowych dla dróg gminnych.

2.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej projektowanej kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Żabno stwierdziliśmy, że co najmniej 25% projektowanej kanalizacji umieszczonej jest w nawierzchniach asfaltowych ulic, z tego znaczna część w zwartej zabudowie miejskiej. Pozostała część zlokalizowana jest w utwardzonych poboczach ulic jak również w chodnikach oraz nawierzchniach dróg tłuczniowych i gruntowych, a tylko nieznaczne ilości w terenach zielonych.

Załączony przez zamawiającego Przedmiar robót dla zadania 1 przewiduje jedynie w poz. 47-50 – 118 m<sup>2</sup> podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie oraz 59 m<sup>2</sup> nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych oraz 59 m<sup>2</sup> nawierzchni z tłuczni. Pozycje te prawdopodobnie nie odnoszą się do całości robót nawierzchniowych gdyż ilości te są jedynie drobnym ułamkiem całości koniecznych do rozbiórki i wykonania nawierzchni, a faktyczne ilości do rozbiórki i odtworzenia są rzędu kilku tysięcy metrów kwadratowych. W przedmiarach brakuje również rozbiórek i odtworzeń chodników oraz przepustów.

Ponieważ zgodnie z Art. 29 1 PZP 1 przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, aby nie było rozbieżności między poszczególnymi wycenami wykonawców prosimy o dokładne określenie ilości robót nawierzchniowych jakie należy skalkulować w cenie oferty oraz w jakich pozycjach przedmiaru należy je ująć. Prosimy też o wskazanie czego dotyczą pozycje 47-50 przedmiaru robót.

*W związku zapytaniem dotyczącym występowania ilości robót drogowych w przedmiarach dla zadania 1,2,3,4 podajemy nowe brzmienie pozycji w przedmiarze:*

#### Zadanie 1- Żabno

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę					
1	SI 03 00	Usunięcie humus gr-15cm <i>(odwóz do Skm z zabezpieczeniem etc.)</i>	m <sup>2</sup>	9542	
2	SI 02 00	Rozebranie naw. mineralno-bitumicznych <i>(cięcie asfaltu z odwozem do odzysku etc.)</i>	m <sup>2</sup>	9500	
3a	SI 02 00	Rozebranie naw. z tłuczni <i>(rozebranie nawierzchni z odwozem do odzysku etc.)</i>	m <sup>2</sup>	950	
3b	SI 02 00	Rozebranie kostki brukowej <i>(rozebranie kostki z odwozem do odzysku etc.)</i>	m <sup>2</sup>	4800	
4	SI 02 00	Rozebranie podbudowy z kruszyw <i>(zachowanie materiałów z rozbiórki do ponownego wybudowania z odwozem etc.)</i>	m <sup>2</sup>	15250	
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu					
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg					
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego					
77000000-0 Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa					
47	SI 03 00 SI 10.00	Rozplantowanie humusu gr-15cm <i>(z przewozem z odzysku etc.)</i>	m <sup>2</sup>	9542	
48	SI 03 00 SI 04 01 SI 08 01 SI 08.02	Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr-20 cm <i>(profilowane z zagęszczeniem podłoża gruntowego, wykonanie warstwy odciążającej grubości 15cm, ułożenie z zagęszczeniem warstw 20cm z kruszyny, badania i odbiory etc.)</i>	m <sup>2</sup>	15250	
49	SI 03 00 SI 04 01 SI 08 01 SI 08.02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumiczno-asfaltowych gr-(4+4)cm <i>(ulozenie warstwy wiążącej 4cm, ułożenie warstwy ściernistej 4cm, badania i odbiory etc.)</i>	m <sup>2</sup>	9500	
50	SI 03 00 SI 04 01 SI 08 01 SI 08.02	Nawierzchnie z kruszyw (tłuczni) <i>(ulozenie i zagęszczenie warstw tłuczni grubości 20cm badania i odbiory etc.)</i>	m <sup>2</sup>	950	
51	SI 03 00 SI 04 01 SI 08 01 SI 08.02	Nawierzchnie z kostki brukowej <i>(ulozenie kostki brukowej badania i odbiory etc.)</i>	m <sup>2</sup>	4800	




**Zadanie 2 i 3- Lęg Tarnowski i Ilkowice**

4510000-8					
Przygotowanie terenu pod budowę					
Z2		Lęg Tarnowski			
1	ST 03 00	Usunięcie humus gr-15cm <i>(odwóz do 5km z zabezpieczeniem etc.)</i>	m <sup>2</sup>	18220	
2	ST 02 00	Rozebranie naw. mineralno-bitumicznych <i>(cięcie asfaltu z odwozem do odzysku etc.)</i>	m <sup>2</sup>	5104	
3a	ST 02 00	Rozebranie naw. z tłucznia <i>(rozebranie nawierzchni z odwozem do odzysku etc.)</i>	m <sup>2</sup>	150	
3b	ST 02 00	Rozebranie kostki brukowej <i>(rozebranie kostki z odwozem do odzysku etc.)</i>	m <sup>2</sup>	4000	
4	ST 02 00	Rozebranie podbudowy z kruszyw <i>(zachowanie materiałów z rozbiórki do ponownego wybudowania z odwozem etc.)</i>	m <sup>2</sup>	9254	
Z3		Ilkowice			
5	ST 03 00	Usunięcie humus gr-15cm <i>(odwóz do 5km z zabezpieczeniem etc.)</i>	m <sup>2</sup>	23776	
6	SI 02 00	Rozebranie naw. mineralno-bitumicznych <i>(cięcie asfaltu z odwozem do odzysku etc.)</i>	m <sup>2</sup>	500	
7a	ST 02 00	Rozebranie naw. z tłucznia <i>(rozebranie nawierzchni z odwozem do odzysku etc.)</i>	m <sup>2</sup>	150	
7b	ST 02 00	Rozebranie kostki brukowej <i>(rozebranie kostki z odwozem do odzysku etc.)</i>	m <sup>2</sup>	600	
8	ST 02 00	Rozebranie podbudowy z kruszyw <i>(zachowanie materiałów z rozbiórki do ponownego wybudowania z odwozem etc.)</i>	m <sup>2</sup>	1250	
Roboty końcowe					
45112700-2		Roboty w zakresie kształtowania terenu			
45233000-9		Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
45340000-2		Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego			
77000000-0		Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa			
Z2		Lęg Tarnowski			
141	ST 03 00 ST 10.00	Rozplantowanie humusu gr-15cm <i>(z przewozem z odkładu etc.)</i>	m <sup>2</sup>	18220	
142	ST 03 00 SI 04 01 SI 08 01 ST 08.02	Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr-20 cm <i>(profilowane z zagęszczeniem podłoża gruntowego, wykonanie warstwy odsączającej grubości 15cm, ułożenie i zagęszczeniem warstw 20cm z kruszywa, badania i odbiory ect.)</i>	m <sup>2</sup>	9254	
143	ST 03 00 SI 04 01 SI 08 01 ST 08.02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumiczno-asfaltowych gr-(4+4)cm <i>(ulozenie warstwy wiążącej 4cm, ułożenie warstwy ściernalnej 4cm, badania i odbiory ect.)</i>	m <sup>2</sup>	5104	
144	ST 03 00 SI 04 01 SI 08 01 ST 08.02	Nawierzchnie z kruszyw (tłucznia) <i>(ulozenie i zagęszczenie warstw tłucznia grubości 20cm badania i odbiory etc.)</i>	m <sup>2</sup>	150	
145	ST 03 00 SI 04 01 SI 08 01 ST 08.02	Nawierzchnie z kostki brukowej <i>(ulozenie kostki brukowej badania i odbiory etc.)</i>	m <sup>2</sup>	4000	
Z3		Ilkowice			
146	ST 03 00 ST 10.00	Rozplantowanie humusu gr-15cm <i>(z przewozem z odkładu etc.)</i>	m <sup>2</sup>	23776	
147	SI 03 00 SI 04 01 SI 08 01 SI 08.02	Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr-20 cm <i>(profilowane z zagęszczeniem podłoża gruntowego, wykonanie warstwy odsączającej grubości 15cm ułożenie i zagęszczeniem warstw 20cm z kruszywa, badania i odbiory ect.)</i>	m <sup>2</sup>	1250	
148	ST 03 00 SI 04 01 SI 08 01 ST 08.02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumiczno-asfaltowych gr-(4+4)cm <i>(ulozenie warstwy wiążącej 4cm, ułożenie warstwy ściernalnej 4cm, badania i odbiory ect.)</i>	m <sup>2</sup>	500	
149	ST 03 00 SI 04 01 SI 08 01 ST 08.02	Nawierzchnie z kruszyw (tłucznia) <i>(ulozenie i zagęszczenie warstw tłucznia grubości 20cm badania i odbiory etc.)</i>	m <sup>2</sup>	150	
150	ST 03 00 SI 04 01 SI 08 01 ST 08.02	Nawierzchnie z kostki brukowej <i>(ulozenie kostki brukowej badania i odbiory etc.)</i>	m <sup>2</sup>	600	



**Zadanie 4 Bobrowniki Wielkie**

45100000-8					
Przygotowanie terenu pod budowę					
1	ST 03 00	Usunięcie humus gr-15cm <i>(odwóz do 5km z zabezpieczeniem etc.)</i>	m <sup>2</sup>	11983	
2	ST 02 00	Rozebranie naw. mineralno-bitumicznych <i>(cięcie asfaltu z odwozem do odzysku etc.)</i>	m <sup>2</sup>	540	
3a	ST 02 00	Rozebranie naw. z tłucznia <i>(rozebranie nawierzchni z odwozem do odzysku etc.)</i>	m <sup>2</sup>	250	
3b	ST 02 00	Rozebranie kostki brukowej <i>(rozebranie kostki z odwozem do odzysku etc.)</i>	m <sup>2</sup>	220	
4	ST 02 00	Rozebranie podbudowy z kruszyw <i>(zachowanie materiałów z rozbiórki do ponownego wybudowania z odwozem etc.)</i>	m <sup>2</sup>	1010	
<b>Roboty końcowe</b>					
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu					
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg					
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego					
77000000-0 Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa					
45	ST 03 00 ST 10 00	Rozplantowanie humusu gr-15 cm <i>(z przywozem z ołkiadu etc.)</i>	m <sup>2</sup>	11983	
46	ST 03 00 SI 04 01 ST 08 01 SI 08.02	Podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie gr-20 cm <i>(profilowane z zagęszczeniem podłoża gruntu, wykonanie warstwy odsączającej grubości 15 cm, ułożenie z zagęszczeniem warstwy 20 cm z kruszwa, badania i odbiory etc.)</i>	m <sup>2</sup>	1010	
47	ST 03 00 SI 04 01 SI 08 01 ST 08.02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumiczno-asfaltowych gr-(4+4)cm <i>(ulozenie warstwy wiążącej 4cm, ułożenie warstwy ściernolnej 4cm, badania i odbiory etc.)</i>	m <sup>2</sup>	540	
48	ST 03 00 SI 04 01 SI 08 01 SI 08.02	Nawierzchnie z kruszyw (tłucznia) <i>(ulozenie i zagęszczenie warstw tłucznia grubości 20 cm badania i odbiory, etc.)</i>	m <sup>2</sup>	250	
49	ST 03 00 SI 04 01 SI 08 01 ST 08.02	Nawierzchnie z kostki brukowej <i>(ulozenie kostki brukowej badania i odbiory etc.)</i>	m <sup>2</sup>	220	

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Stanisław Kusior

