

URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE
33-240 Żabno, ul. Jagiello 1
tel. 014-645-60-12
tel./fax 014-645-64-20
e-mail: umzabno@zabno.pl

Odpowiedzi na pytania Oferenta

Nasz znak : RG.271.15.1.2012

Żabno, 22.08.2012 r.

Dotyczy Przetargu – „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niecieczy”.

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niecieczy”, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” / tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm. /, Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na skierowane pytania.

1. Jaką grubość styropianu należy przyjąć w poz. 13 przedmiaru robót? Podstawa pozycji wskazuje na gr. 5 cm, natomiast w części opisowej do projektu budowlanego podano gr. 10 cm.
Grubość styropianu przyjmujemy 10 cm.
2. Jaką grubość styropianu należy przyjąć w poz. 14 przedmiaru robót?
Grubość styropianu przyjmujemy 10 cm.
3. Jaki tynk należy przyjąć do wyceny w pozycjach 22 i 23 przedmiaru. Czy ma być to tynk akrylowy zgodnie z przedmiarem czy tynk silikonowy opisany w projekcie.
Tynk do zastosowania przyjmujemy silikonowy
4. Prosimy o wyjaśnienie pozycji 24 przedmiaru. Czy cokol budynku ma zostać wykonany z tynku typu „REZIMAR” czy też należy przyjąć płytki gresowe TARANTO GRAFIT 45x90 cm lub KLINKIRYT color – mix KL-5 zgodnie z opisem do projektu budowlanego.
Cokol budynku zostanie wykonany z płytki ceramicznej TARANTO GRAFIT 45X90
5. Zgodnie z projektem należy wykonać pasy aluminiowe szerokości 8 cm, zatopione w styropianie. W załączonym przedmiarze nie uwzględniono tych prac. Czy te prace są objęte zamówieniem? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości oraz podstawy kalkulacji.
Pasy aluminiowe są objęte zamówieniem. Należy przyjąć 387 mb listew.

Otrzymują :
1 x Adresat
1 x a/a

mgr up. BURMISTRZ
Pawel Kuczyński
INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH