

## Odpowiedzi na pytania Oferenta

Nasz znak : RG.271.17.1.2012

Żabno, 28.08.2012 r.

Dotyczy Przetargu – „Remont dróg gminnych : ul. Piłsudskiego w Żabnie, ul. Kolejowa w Niedomicach oraz droga w Otfinowie”.

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Remont dróg gminnych : ul. Piłsudskiego w Żabnie, ul. Kolejowa w Niedomicach oraz droga w Otfinowie”, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” / tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm. /, Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na skierowane pytania.

1. Remont drogi gminnej wewnętrznej w m. Otfinów w km 0+000 – 0+300 mb.

Prosimy o wyjaśnienie poniższych rozbieżności między projektem (rys. nr 3) a przedmiarem robót.

Wg projektu	Wg przedmiaru
Poz. 7 Uzupełnienie poboczy i zjazdów do pól kruszywem łamanym 0.31,5 stabilizowanym mech.	
4 cm – średnia grubość	15 cm średnia grubość

*W poz. 7 przedmiaru robót należy przyjąć średnią grubość 4 cm.*

2. Remont drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Niedomice.

Prosimy o wyjaśnienie poniższych rozbieżności między projektem (rys. nr 3) a przedmiarem robót.

Pobocza - podbudowa	
Wg projektu	Wg przedmiaru
Km 0+000-0+230	
25 cm kruszywo łamane	25 cm kruszywo łamane
10 cm kruszywo naturalne	--
Km 0+230 – 0+320	
25 cm kruszywo łamane	25,95 cm kruszywo łamane
20 cm kruszywo naturalne	20 cm kruszywo naturalne
Km 0+320 – 0+ 565	
25 cm kruszywo łamane	21 cm kruszywo łamane
20 cm kruszywo naturalne	10 cm kruszywo naturalne

*W poz 7 do oferty przyjmując dane zgodne z przedmiarem robót*

*W poz 9 do oferty przyjmując przedmiar w ilości 475 m<sup>2</sup>*

*W poz 10 do oferty przyjmując dane zgodne z przedmiarem robót*

*W poz 11 do oferty przyjmując dane zgodne z przedmiarem robót*

3. Remont ul. Piłsudskiego na odcinku 253 w m. Żabno.

Prosimy o wyjaśnienie poniższych rozbieżności między projektem (rys. nr 4) a przedmiarem robót.

Jezdnia - podbudowa	
Wg projektu	Wg przedmiaru
Ułożenie geowłókniny	Poz. 18 d.2 Ułożenie geosiatki

25 cm – warstwa dolna z kruszywa łamanego 0/63	15 cm – warstwa dolna z kruszywa łamanego
15 cm – warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5	15 cm – warstwa górna z kruszywa łamanego

*W poz. 6 – rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej należy przyjąć 263 m, a nie 526 m.*

*W poz. 11 – roboty remontowe .... należy przyjąć 37 m2 a nie 164.*

*W poz. 26 – nawierzchnie z mieszanek .... Należy przyjąć 26 m2 a nie 420.*

*W poz 18 do oferty przyjąć dane zgodne z przedmiarem robót*

*Ułożenie geosiatki o wytrzymałości min 15kN/m na dnie koryta*

*W poz 19 przyjąć jako dolną warstwę z kruszywa łamanego gr. 15 cm o uziarnieniu 0-63 mm przy przyjętym współczynniku 1,66 daje faktyczną grubość warstwy 25 cm*

*W poz 20 przyjąć jako górną warstwę z kruszywa łamanego gr. 15 cm o uziarnieniu 0-31 mm*

*Różnica 0,01 cm (przy wyliczeniu  $15 \cdot 1,66 = 24,9$  cm wynika z zaokrąglania programu kosztorysowego)*

*Nie należy wyceniać pozycji 38 i 39 – Roboty wykończeniowe.*

URMISTRZ

*Stanisław Kusior*  
 Starosta Stanisław Kusior

Otrzymują :

1 x Wiadomi Oferenci

1 x Tablica ogłoszeń

1 x Strona internetowa [www.zabno.pl](http://www.zabno.pl)

1 x a/a