

## **Przedmiar robót**

### **Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Żabnie - Roboty dodatkowe**

Inwestor: **Urząd Miejski w Żabnie**  
**33-240 Żabno**  
**ul. Jagiełły 1**

## Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Żabnie - Roboty dodatkowe</b>					
<b>1 Roboty dodatkowe</b>					
<b>1.1 Zabudowa rur c.o.</b>					
1 KNR 14/2011/2 (1) PARTER - Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 75-101	m2		20,10		
2 KNR 14/2011/2 (1) I PIETRO - Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 75-101	m2		24,56		
3 KNR 14/2011/2 (1) II PIETRO - Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 75-101	m2		17,62		
4 KNR 14/2011/2 (1) OBUDOWA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH - Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 75-101	m2		17,40		
<b>1.2 Wycinka drzew</b>					
5 KNR 201/103/3 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-26-35-cm - dąb, świerk	szt		2,00		
6 KNR 201/103/7 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-66-75-cm - lipy	szt		6,00		
7 KNR 201/105/3 Mechaniczne karczowanie pni, Fi-26-35-cm	szt		2,00		
8 KNR 201/105/7 Mechaniczne karczowanie pni, Fi-66-75-cm	szt		6,00		
9 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2-km, dłużyce	m3		12,105		
10 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2-km, karpina	mp		8		
11 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2-km, gałęzie	mp		8		
12 KNR 201/110/4 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5-km odległości, dłużyce	m3	10	12,105		
13 KNR 201/110/5 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5-km odległości, karpina i gałęzie	mp	10	16		
<b>1.3 Sufity</b>					
14 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany	m2		93,00		
<b>1.4 Obróbka okien</b>					
15 KNR 401/923/4 Dorabianie elementów skrzydeł okiennych do istniejących ościeżnic, szczelbiny - ANALOGIA - obróbka wokół okien listwą PCV na silikonie (parter, I piętro, II piętro)	m		542,60		
<b>1.5 Instalacja komputerowa</b>					
16 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych dla rur RVKL 15 w cegle	m		280		
17 KNNR 5/1207/15 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych dla rur RVKL 50 w cegle	m		90		
18 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50-mm	m		370		
19 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej	m3		0,925		
20 KNNR 5/102/5 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 19-mm	m		280		
21 KNNR 5/102/8 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 50-mm	m		90		
22 KNNR 5/203/1 Kabel S/FTP kat.5-4 par wciągany do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5-mm <sup>2</sup>	m		480		
23 KNNR 5/311/5 PUNKT LOGICZNY (GNAZDO DATA + GNAZDO KOMPUTEROWE 5 KAT. WYKONANIE PODTYNKOWE)	szt		28		
24 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych dla rur RVKL 15 w cegle	m		260		
25 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50-mm	m		260		
26 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej	m3		0,650		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
27 KNR 508/211/2 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył 12·mm <sup>2</sup> Cu, 20·mm <sup>2</sup> Al - YDY 3*2,5 mm <sup>2</sup>	m		260		
28 KNR 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 2.5·kg, ilość otworów mocujących do 2 - P302	szt		5		
29 KNNR 5/404/4 Rozbudowa szafy - Szafa teleinformatyczna GPD-15U	szt		1		
<b>1.6 Montaż zabezpieczeń przed ptakami</b>					
30 KNRW 202/1804/13 Analogia - Zabezpieczenie przed ptakami - montaż kolców	m		18		

## Tabela elementów scalonych

### 1 Roboty dodatkowe

Narzuty:	Koszty pośrednie	$65,00\%R + 65,00\%S$
	Zysk	$12,00\%(R+Kp(R))+12,00\%(S+Kp(S))$
	VAT	23,00%

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1.1	Zabudowa rur c.o.	
1.2	Wycinka drzew	
1.3	Sufity	
1.4	Obróbka okien	
1.5	Instalacja komputerowa	
1.6	Montaż zabezpieczeń przed ptakami	

### Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału	Wartość rozdziału	Dodatki	Wartość rozdziału netto
1 Roboty dodatkowe			