

Odpowiedzi na pytania Oferenta

Nasz znak : RG.271.1.4.2013

Żabno, 05.02.2013 r.

Dotyczy Przetargu – „**Odnowa centrum wsi Czyżów poprzez remont Domu Ludowego i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku**”.

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „**Odnowa centrum wsi Czyżów poprzez remont Domu Ludowego i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku**”, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” / tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm. /, Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na skierowane pytania.

W pozycji 1 Elementu 6.1 elewacja podano 260 m2 cokołu tyle samo co całej elewacji.

W pozycji 3 podano tą samą ilość m2 co cokołu.

Ile m2 cokołu a ile elewacji należy uwzględnić?

Cokół – 52 m2, elewacja 260 m2.

Zostaje anulowana odpowiedź dotycząca przedmiaru robót element 4.4.1 (urządzenia zabawowe) poz. 8 udzielona w dniu 04.02.2013 r. znak RG.271.1.2.2013.

Na nawierzchnię z tworzyw sztucznych (element 4.4.1 poz. 8) należy zastosować :

Maty gumowe przerostowe – mata z certyfikatem zgodności z normą PN-EN1177 z otworami umożliwiającymi swobodny wzrost trawy ułożone na podłożu trawiastym zgodnie z wytycznymi producenta tak, żeby zabezpieczyły wysokość swobodnego upadku z wysokości 2,70m. Maty o rozmiarach 100x150cm grubości 22mm. Maty zainstalowane na terenie wyrównanym utwardzonym, połączone za pomocą plastikowych łączników, które zapewniają zespolenie mat, a następnie mocowane do podłoża za pomocą metalowych szpilek.

Z UP BIERMISTRZA
KIEROWNIK BIURO ROZWOJU GMINY
i OCENA
mgr inż. Stanisław Pawlura