

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

1. ŚCIANY I SUFITY

- gładź dwuwarstwowa
- gruntowanie
- malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorach: pastelowych i białym
- lamperia: lakierowanie dwukrotne lakierem bezbarwnym

2. STOLARKA DRZWIOWA DO KLAS LEKCYJNYCH

- ościeżnica stała MDF standard 903/C lub 1603/C; dąb stary, okucia nikiel; 3 zawiasy
- skrzydło wypełnione płytą wiórową, MODERN MD 944/2030/C lub 1544/2030/C; dąb stary/modrzew szary, pełne, ram. drewniany, zamek wkładka, 3 zawiasy
- identyczna jak już zamontowana

3. STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA

- stolarka aluminiowa wewnętrzna, szyba bezpieczna P2, samozamykacze, drzwi RAL 8019
- stolarka aluminiowa zewnętrzna "ciepła", szyba bezpieczna P2 dwustronnie, samozamykacze, szyba $U=1,1$ W/m²K, drzwi RAL 8019

4. POSADZKI

- płytki serii QUARZITE Nowa Gala strukturalne 30*30 cm w barwach kolorystycznych QZ01; QZ12; QZ13; QZ14
- panele podłogowe klasa AC4 w kolorach jasnych

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Korytarz I piętro			
1 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	4		szt
2 KNR 403/1115/1 Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych, nieopancerzonych, łączny przekrój żył do 6·mm ²	188,000		m
3 KNR 403/308/2 (1) Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 10·A, na podłożu ceglany	6		szt
4 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	4		szt
5 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m ²	12		szt
6 KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4·cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej	16,900		m ²
7 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	63,555		m ²
8 KNR 1323/1001/10 Zabezpieczenie podłóg folia	96,76		m ²
9 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach	10,912	3	m ²
10 KNRW 202/1129/2 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, lastryko wylewane	96,76	2	m ²
11 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	96,760	1	m ²
12 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	8		szt
13 KNNRW 3/1005/1 Ługowanie farby olejnej z tynków, ściana	102,750		m ²
14 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	126,725		m ²
15 KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach	96,76		m ²
16 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm	68,500		m
17 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m ² (w 1 miejscu)	4,590		m ²
18 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w cegle	188		m
19 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi: 19·mm	188		m
20 KNR 508/207/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, łączny przekrój żył do 12·mm ² Cu, 20·mm ² Al YDY 3*2,5 mm ²	188		m
21 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm	188		m
22 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej	0,188		m ³
23 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	1,531		m ³
24 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km	1,531		m ³
25 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km	1,531	4	m ³
26 KNR 401/321/2 Analogia - montaż nakładek PCV na istniejące parapety dł. 170 cm	8		szt
27 KNR 202/1016/1 (1) ANALOGIA - Ościeżnica stała MDF standard 903/C; dąb stary/modrzew szary, okucia nikiel; 3 zawiasy	12		szt
28 KNR 202/1017/2 Skrzydło wypełnione płytą wiórową, MODERN MD 944/2030/C; dąb stary, pełne, ram. drewniany, zamek wkładka, 3 zawiasy	24,600		m ²

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
29 KNR 202/2006/2 (2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, na paskach, płyty grubości 12,5 mm - SZPALETY	22,880		m2
30 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	96,76		m2
31 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	229,475		m2
32 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	229,475		m2
33 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	96,76		m2
34 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	96,76		m2
35 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	229,475		m2
36 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	326,235		m2
37 KNR 401/1208/1 (1) Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, emalie olejno-żywiczne	102,750	2,00	m2
38 ORGB 202/1131/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta", grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	96,76		m2
39 ORGB 202/2808/5 (1) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	96,76		m2
40 ORGB 202/2809/3 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10 m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas"	68,500		m
41 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne Z ŻALUZJAMI	8		szt
42 KNR 508/511/3 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 2x20W, końcowe	4		szt
43 KNR 508/511/3 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 2x20W, końcowe OPRAWA AWARYJNA	2		szt
44 KNR 401/1215/5 Mycie po robotach malarskich, okna (inne niż zespolone)	25,200		m2
45 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone)	27,300		m2
2 Instalacja c.o. na korytarzu I piętra			
46 KNR 402/520/4 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 10 m2	4		kpl
47 KNR 402/506/5 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi-40-50 mm	19,200		m
48 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi-20 mm	6		m
49 KNR 404/1107/1 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t	0,5		t
50 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 30 cm	4		szt
51 KNR 215/9908/2 Zeszyt 7-8 1995r. Instalacja centralnego ogrzewania, rurociągi Fi 32 mm	19,2		m
52 KNR 215/9908/1 Zeszyt 7-8 1995r. Instalacja centralnego ogrzewania, rurociągi Fi 25 mm	6		m
53 KNR 215/104/6 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50 mm	3,200		m
54 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe	0,060		m3
55 KNR 215/408/4 (1) Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi 32 mm	12		szt
56 KNR 35/216/12 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn 32 mm	4		szt
57 KNRW 215/406/5 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	19,2		m
58 KNRW 215/429/2 Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi 25 mm	8		kpl
59 KNRW 215/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 750 mm, długość 1200 mm	4		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
60 KNR 215/415/2 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn 20 mm	4		szt
61 KNR 215/415/2 (2) Analogia - głowica termostatyczna	4		szt
62 KNR 215/415/2 (2) Zawory do regulacji c.o., Dn 20 mm	4		szt
63 KNR 202/9912/2 (WaCeTOB 11/92) Osłony na grzejniki, szczelinowe dębowe	6		m2
64 KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101	4,620		m2
3 Korytarz parter			
65 KNR 401/336/5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły	4,200		m
66 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm	8		m
67 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek	8		m
68 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	2,100		m2
69 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	2,400		m3
70 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach	3,200		m2
71 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	0,513		m3
72 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	6		szt
73 KNR 403/1115/1 Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych, nieopancerzonych, łączny przekrój żył do 6 mm ²	235,220		m
74 KNR 403/308/2 (1) Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 10 A, na podłożu ceglanym	7		szt
75 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	6		szt
76 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m ²	6		szt
77 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m ²	10,300		m2
78 KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4 cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	16,900		m2
79 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	86,349		m2
80 KNR 1323/1001/10 Zabezpieczenie podłóg folia	118,157		m2
81 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach	12,338	3	m2
82 KNRW 202/1129/2 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, lastryko wylewane	118,157	2	m2
83 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	118,157	1	m2
84 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych, drzwiczek	10		szt
85 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	5		m
86 KNR 401/333/3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły	1		szt
87 KNR 215/9906/1 Zeszyt 10 1993r. Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 20 mm	5		m
88 KNR 215/112/2 (1) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20 mm	2		szt
89 KNR 215/9905/1 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. rury Fi 20 mm	1		szt
90 KNR 401/324/2 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły	5		m
91 KNNRW 3/1005/1 Ługowanie farby olejnej z tynków, ściana	116,055		m2
92 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	151,460		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
93	KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych łub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach	118,157		m2
94	KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm	117,390		m
95	KNR 401/705/2 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30·cm	10,200		m
96	KNR 401/705/3 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50·cm	3,040		m
97	KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)	10,971		m2
98	KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle	235,22		m
99	KNR 508/109/1 Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi-19·mm	235,22		m
100	KNR 508/207/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 12·mm2 Cu, 20·mm2 Al YDY 3*2,5 mm2	235,22		m
101	KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm	235,22		m
102	KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej	0,235		m3
103	KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	4,457		m3
104	KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, na odległość do 1·km	4,457		m3
105	KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km	4,457	4	m3
106	KNR 401/321/2 Analogia - montaż nakładek PCV na istniejące parapety dł. 170 cm	10		szt
107	KNR 202/1016/1 (1) ANALOGIA - Ościeżnica stała MDF standard 903/C; dąb stary/modrzew szary, okucia nikiel; 3 zawiasy	4		szt
108	KNR 202/1016/1 (1) ANALOGIA - Ościeżnica stała MDF standard 1603/C; dąb stary/modrzew szary, okucia nikiel; 3 zawiasy - DRZWI DWUSKRZYDŁOWE SZER. 160 CM	2		szt
109	KNR 202/1017/2 Skrzydło wypełnione płytą wiórową, MODERN MD 944/2030/C; dąb stary,pełne, ram. drewniany, zamek wkładka, 3 zawiasy	8,200		m2
110	KNR 202/1017/2 Skrzydło wypełnione płytą wiórową, MODERN MD 1544/2030/C; dąb stary,pełne, ram. drewniany, zamek wkładka, 3 zawiasy	6,300		m2
111	KNR 202/2006/2 (2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, na paskach, płyty grubości 12,5·mm - SZPALETY	12,880		m2
112	KNR 19/1024/8 (1) Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi - Z SZYBĄ BEZPIECZNĄ	11,468		m2
113	KNR 19/1024/8 (2) Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE CIEPŁE SZKŁONE SZYBĄ BEZPIECZNĄ DWUSTRONNIE	6,10		m2
114	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	118,157		m2
115	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	274,265		m2
116	KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	274,265		m2
117	KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	118,157		m2
118	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	118,157		m2
119	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	274,265		m2
120	KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	392,422		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
121 KNR 401/1208/1 (1) Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, emalie olejno-żywiczne	116,055	2,00	m2
122 ORGB 202/1131/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta", grubość 5-mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	118,157		m2
123 ORGB 202/2808/5 (1) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10·m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	118,157		m2
124 ORGB 202/2809/3 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas"	70,170		m
125 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne Z ŻALUZJAMI	10		szt
126 KNR 508/511/3 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 2x20W, końcowe	6		szt
127 KNR 508/511/3 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 2x20W, końcowe OPRAWA AWARYJNA	2		szt
128 KNR 401/1215/5 Mycie po robotach malarskich, okna (inne niż zespolone)	33,500		m2
129 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone)	37,809		m2
4 Instalacja c.o. na korytarzu parteru			
130 KNR 402/520/4 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 10·m2	6		kpl
131 KNR 402/506/5 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·40-50·mm	28,800		m
132 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·20·mm	8		m
133 KNR 404/1107/1 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t	0,8		t
134 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 30·cm	6		szt
135 KNR 215/9908/2 Zeszyt 7-8 1995r. Instalacja centralnego ogrzewania, rurociągi Fi 32·mm	28,8		m
136 KNR 215/9908/1 Zeszyt 7-8 1995r. Instalacja centralnego ogrzewania, rurociągi Fi 25·mm	8		m
137 KNR 215/104/6 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50·mm	4,000		m
138 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe	0,090		m3
139 KNR 215/408/4 (1) Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·32·mm	18		szt
140 KNR 35/216/12 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·32·mm	6		szt
141 KNRW 215/406/5 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	36,8		m
142 KNRW 215/429/2 Rury przyłączone do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi·25·mm	12		kpl
143 KNRW 215/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 750·mm, długość 1200·mm	6		SZT
144 KNR 215/415/2 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm	6		szt
145 KNR 215/415/2 (2) Analogia - głowica termostatyczna	6		szt
146 KNR 215/415/2 (2) Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm	6		szt
147 KNR 202/9912/2 (WaCeTOB 11/92) Osłony na grzejniki, szczepelinowe dębowe	9		m2
148 KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101	6,930		m2
5 Pokój pedagoga			
149 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	1		szt
150 KNR 403/1115/1 Demontaż przewodów kablkowych z rur instalacyjnych, nieopancerzonych, łączny przekrój żył do 6·mm2	28,000		m
151 KNR 403/308/2 (1) Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 10·A, na podłożu ceglany	1		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
152 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	2		szt
153 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2	1		szt
154 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2	4,320		m2
155 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	3,150		m2
156 KNR 1323/1001/10 Zabezpieczenie podłóg folia	13,55		m2
157 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych, drzwiczek	1		szt
158 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	13,55		m2
159 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	24,300		m2
160 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	24,3		m2
161 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	0,756		m3
162 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	0,513		m3
163 KNR 16/153/4 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5·m z bloczków "YTONG", grubość 36,5·cm	5,200		m2
164 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	2,600		m
165 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi balkonowe i wrota	1		szt
166 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	23,405		m2
167 KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach	13,55		m2
168 KNR 401/705/3 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50·cm	8,400		m
169 KNR 401/705/2 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30·cm	26,000		m
170 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)	25,400		m2
171 KNR 401/719/4 (1) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10·mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, ponad 5·m2 (w 1 miejscu)	25,4		m2
172 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w cegle	38,700		m
173 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi·19·mm	38,7		m
174 KNR 508/207/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, łączny przekrój żył do 12·mm2 Cu, 20·mm2 Al YDY 3*2,5 mm2	38,7		m
175 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm	38,7		m
176 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej	0,039		m3
177 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	1,956		m3
178 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km	1,956		m3
179 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km	1,956	4	m3
180 KNR 401/321/2 Analogia - montaż nakładek PCV na istniejące parapety dł. 170 cm	1		szt
181 KNR 202/1016/1 (1) ANALOGIA - Ościeżnica stała MDF standard 903/C; dąb stary/modrzew szary, okucia nikiel; 3 zawiasy	1		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
182 KNR 202/1017/2 Skrzydło wypełnione płytą wiórową, MODERN MD 944/2030/C; dąb stary, pełne, ram. drewniany, zamek wkładka, 3 zawiasy	2,050		m2
183 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	13,55		m2
184 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	50,585		m2
185 KNR 202/815/4 Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	50,585		m2
186 KNR 202/815/6 Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	13,55		m2
187 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	13,55		m2
188 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	50,585		m2
189 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	64,135		m2
190 KNR 401/1208/1 (1) Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, emalie olejno-żywiczne	22,650	2,00	m2
191 ORGB 202/1131/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta", grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	13,55		m2
192 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)	13,55		m2
193 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne Z ŻALUZJAMI	1		szt
194 KNR 508/511/3 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 2x20W, końcowe	3		szt
195 KNR 401/1215/5 Mycie po robotach malarskich, okna (inne niż zespolone)	3,150		m2
196 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone)	2,100		m2
197 KNR 402/520/4 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 10·m2	1		kpl
198 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·20·mm	2		m
199 KNR 404/1107/1 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t	0,1		t
200 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły	2		szt
201 KNR 215/9908/1 Zeszyt 7-8 1995r. Instalacja centralnego ogrzewania, rurociągi Fi 25·mm	3		m
202 KNR 215/104/6 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50·mm	0,600		m
203 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementu konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe	0,060		m3
204 KNR 215/408/3 (1) Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·25·mm	4		szt
205 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·25·mm	2		szt
206 KNRW 215/406/5 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	3		m
207 KNRW 215/429/2 Rury przyłączone do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi·25·mm	2		kpl
208 KNRW 215/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 750·mm, długość 1200·mm	1		szt
209 KNR 215/415/2 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm	1		szt
210 KNR 215/415/2 (2) Analogia - głowica termostatyczna	1		szt
211 KNR 215/415/2 (2) Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm	1		szt
6 Pokój woźnych			
212 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	1		szt
213 KNR 403/1115/1 Demontaż przewodów kablkowych z rur instalacyjnych, nieopancerzonych, łączny przekrój żył do 6·mm2	28,000		m
214 KNR 403/308/2 (1) Wymiana wyłącznika, przełącznika I-biegunowego lub przycisku 10·A, na podłożu ceglany	1		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
215 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	2		szt
216 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2	1		szt
217 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2	4,320		m2
218 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	3,150		m2
219 KNR 1323/1001/10 Zabezpieczenie podłóg folia	13,55		m2
220 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych, drzwiczek	1		szt
221 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	13,55		m2
222 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	24,300		m2
223 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	24,3		m2
224 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	0,756		m3
225 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami	0,513		m3
226 KNR 16/153/3 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5·m z bloczków "YTONG", grubość 30·cm	5,200		m2
227 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	2,600		m
228 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota	1		szt
229 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	23,405		m2
230 KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach	13,55		m2
231 KNR 401/705/3 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50·cm	8,400		m
232 KNR 401/705/2 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30·cm	26,000		m
233 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)	25,400		m2
234 KNR 401/719/4 (1) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10·mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, ponad 5·m2 (w 1 miejscu)	25,4		m2
235 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtyczkowych, w cegle	38,700		m
236 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi 19·mm	38,7		m
237 KNR 508/207/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, łączny przekrój żył do 12·mm ² Cu, 20·mm ² Al YDY 3*2,5 mm ²	38,7		m
238 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm	38,7		m
239 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej	0,039		m3
240 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	1,956		m3
241 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km	1,956		m3
242 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km	1,956	4	m3
243 KNR 401/321/2 Analogia - montaż nakładek PCV na istniejące parapety dł. 170 cm	1		szt
244 KNR 202/1016/1 (1) ANALOGIA - Ościeżnica stała MDF standard 903/C; dąb stary/modrzew szary, okucia nikiel; 3 zawiasy	1		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
245 KNR 202/1017/2 Skrzydło wypełnione płytą wiórową, MODERN MD 944/2030/C; dąb stary, pełne, ram. drewniany, zamek wkładka, 3 zawiasy	2,050		m2
246 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	13,55		m2
247 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	50,585		m2
248 KNR 202/815/4 Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	50,585		m2
249 KNR 202/815/6 Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	13,55		m2
250 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	13,55		m2
251 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	50,585		m2
252 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	64,135		m2
253 KNR 401/1208/1 (1) Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, emalie olejno-żywiczne	22,650	2,00	m2
254 ORGB 202/1131/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta", grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	13,55		m2
255 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)	13,55		m2
256 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne Z ŻALUZJAMI	1		szt
257 KNR 508/511/3 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 2x20W, końcowe	3		szt
258 KNR 401/1215/5 Mycie po robotach malarskich, okna (inne niż zespolone)	3,150		m2
259 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone)	2,100		m2
260 KNR 402/520/4 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 10·m2	1		kpl
261 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·20·mm	2		m
262 KNR 404/1107/1 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t	0,1		t
263 KNR 401/333/9 Przebite otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły	2		szt
264 KNR 215/9908/1 Zeszyt 7-8 1995r. Instalacja centralnego ogrzewania, rurociągi Fi 25·mm	3		m
265 KNR 215/104/6 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50·mm	0,600		m
266 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe	0,060		m3
267 KNR 215/408/3 (1) Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·25·mm	4		szt
268 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·25·mm	2		szt
269 KNRW 215/406/5 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	3		m
270 KNRW 215/429/2 Rury przyłączone do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi·25·mm	2		kpl
271 KNRW 215/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 750·mm, długość 1200·mm	1		szt
272 KNR 215/415/2 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm	1		szt
273 KNR 215/415/2 (2) Analogia - głowica termostatyczna	1		szt
274 KNR 215/415/2 (2) Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm	1		szt
7 Hall wejściowy			
275 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	2		szt
276 KNR 403/1115/1 Demontaż przewodów kablkowych z rur instalacyjnych, nieopancerzonych, łączny przekrój żył do 6·mm2	38,700		m
277 KNR 403/308/2 (1) Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 10·A, na podłożu ceglany	2		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
278 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	2		szt
279 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2	5,483		m2
280 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	10,965		m2
281 KNR 1323/1001/10 Zabezpieczenie podłóg folia	12,37		m2
282 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach	1,520	3	m2
283 KNRW 202/1129/2 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, lastryko wylewane	12,37	2	m2
284 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	12,37	1	m2
285 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratak wentylacyjnych, drzwiczek	1		szt
286 KNNRW 3/1005/1 Ługowanie farby olejnej z tynków, ściana	17,475		m2
287 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	21,553		m2
288 KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach	12,37		m2
289 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm	7,250		m
290 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)	0,781		m2
291 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w cegle	38,400		m
292 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w cegle	38,4		m
293 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi 19·mm	38,4		m
294 KNR 508/207/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, łączny przekrój żył do 12·mm2 Cu, 20·mm2 Al YDY 3*2,5 mm2	38,4		m
295 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm	38,4		m
296 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej	0,038		m3
297 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	0,246		m3
298 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km	0,246		m3
299 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km	0,246	4	m3
300 KNR 19/1024/8 (2) Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE CIEPŁE SZKLONE SZYBĄ BEZPIECZNĄ DWUSTRONNIE	5		m2
301 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	12,37		m2
302 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	39,028		m2
303 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	39,028		m2
304 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	12,37		m2
305 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	12,37		m2
306 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	39,028		m2
307 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	51,398		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
308 KNR 401/1208/1 (1) Lakierowanie 1-krotnie emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio małowanych olejno, emalie olejno-żywiczne	17,475	2,00	m2
309 ORGB 202/1131/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta", grubość 5-mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	12,37		m2
310 ORGB 202/2808/5 (1) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10·m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	12,37		m2
311 ORGB 202/2809/3 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas"	11,650		m
312 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne Z ŻALUZJAMI	1		szt
313 KNR 508/511/3 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 2x20W, końcowe	2		szt
314 KNR 508/511/3 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 2x20W, końcowe OPRAWA AWARYJNA	1		szt
315 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone)	10,965		m2
316 KNR 402/520/3 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 7.5·m2	1		kpl
317 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·20·mm	2		m
318 KNR 404/1107/1 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t	0,1		t
319 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły	2		szt
320 KNR 215/9908/1 Zeszyt 7-8 1995r. Instalacja centralnego ogrzewania, rurociągi Fi 25·mm	3		m
321 KNR 215/104/6 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50·mm	0,600		m
322 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe	0,060		m3
323 KNR 215/408/3 (1) Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·25·mm	4		szt
324 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·25·mm	2		szt
325 KNRW 215/406/5 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	3		m
326 KNRW 215/429/2 Rury przyłączone do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi·25·mm	2		kpl
327 KNRW 215/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 750·mm, długość 1200·mm	1		szt
328 KNR 215/415/2 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm	1		szt
329 KNR 215/415/2 (2) Analogia - głowica termostatyczna	1		szt
330 KNR 215/415/2 (2) Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm	1		szt
8 Magazyn sprzętu sportowego			
331 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	2		szt
332 KNR 403/1115/1 Demontaż przewodów kablkowych z rur instalacyjnych, nieopancerzonych, łączny przekrój żył do 6·mm2	38,640		m
333 KNR 403/308/2 (1) Wymiana wyłącznika, przelącznika 1-biegunowego lub przycisku 10·A, na podłożu ceglanym	1		szt
334 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	2		szt
335 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową	5,250		m2
336 KNR 1323/1001/10 Zabezpieczenie podłóg folia	17,96		m2
337 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach	2,899	3	m2
338 KNRW 202/1129/2 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, lastryko wylewane	17,96	2	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
339 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	17,96	1	m2
340 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	1		szt
341 KNR 401/333/10 Przebiecie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły	2		szt
342 KNR 401/339/4 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły	1,5		m
343 KNR 401/325/4 (1) Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły	1,5		m
344 KNNRW 3/1005/1 Ługowanie farby olejnej z tynków, ściana	27,180		m2
345 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	33,522		m2
346 KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach	17,96		m2
347 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm	1,5		m
348 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)	1,214		m2
349 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle	41		m
350 KNR 508/109/1 Rury winiadowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi·19·mm	41		m
351 KNR 508/207/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, łączny przekrój żył do 12·mm2 Cu, 20·mm2 Al YDY 3*2,5 mm2	41		m
352 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm	41		m
353 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej	0,041		m3
354 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	0,332		m3
355 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km	0,332		m3
356 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km	0,332	4	m3
357 KNR 401/321/2 Analogia - montaż nakładek PCV na istniejące parapety dł. 170 cm	1		szt
358 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	17,96		m2
359 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	60,702		m2
360 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	60,702		m2
361 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	17,96		m2
362 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	17,96		m2
363 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	60,702		m2
364 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	78,662		m2
365 KNR 401/1208/1 (1) Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, emalie olejno-żywiczne	27,180	2,00	m2
366 ORGB 202/1131/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta", grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	17,96		m2
367 ORGB 202/2808/5 (1) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10·m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	17,96		m2
368 ORGB 202/2809/3 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas"	18,12		m

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
369 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne Z ŻALUZJAMI	2		szt
370 KNR 508/511/3 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 2x20W, końcowe	2		szt
371 KNR 401/1215/5 Mycie po robotach malarskich, okna (inne niż zespolone)	3,150		m2
372 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone)	2,100		m2
373 KNR 402/520/3 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 7.5·m2	1		kpl
374 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·20·mm	2		m
375 KNR 404/1107/1 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t	0,1		t
376 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły	2		szt
377 KNR 215/9908/1 Zeszyt 7-8 1995r. Instalacja centralnego ogrzewania, rurociągi Fi 25·mm	3		m
378 KNR 215/104/6 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50·mm	0,600		m
379 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe	0,060		m3
380 KNR 215/408/3 (1) Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·25·mm	4		szt
381 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·25·mm	2		szt
382 KNRW 215/406/5 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	3		m
383 KNRW 215/429/2 Rury przyłączone do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi·25·mm	2		kpl
384 KNRW 215/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 750·mm, długość 1200·mm	1		szt
385 KNR 215/415/2 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm	1		szt
386 KNR 215/415/2 (2) Analogia - głowica termostatyczna	1		szt
387 KNR 215/415/2 (2) Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm	1		szt
9 Pomieszczenie magazynowe			
388 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	8		szt
389 KNR 403/1115/1 Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych, nieopancerzonych, łączny przekrój żył do 6·mm2	63,600		m
390 KNR 403/308/2 (1) Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 10·A, na podłożu ceglany	1		szt
391 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	4		szt
392 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	9,900		m2
393 KNR 1323/1001/10 Zabezpieczenie podłóg folia	41,78		m2
394 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach	4,685	3	m2
395 KNRW 202/1129/2 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, lastryko wylewane	41,78	2	m2
396 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	41,78	1	m2
397 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kraterk wentylacyjnych, drzwiczek	1		szt
398 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły	6		szt
399 KNR 401/339/4 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły	4,5		m
400 KNR 401/325/4 (1) Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły	4,5		m
401 KNNRW 3/1005/1 Ługowanie farby olejnej z tynków, ściana	42,840		m2
402 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	52,836		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
403 KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach	41,78		m2
404 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm	4,5		m
405 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)	3,914		m2
406 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle	63,6		m
407 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi·19·mm	63,6		m
408 KNR 508/207/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, łączny przekrój żył, do 12·mm2 Cu, 20·mm2 Al YDY 3*2,5 mm2	63,6		m
409 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm	63,6		m
410 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej	0,064		m3
411 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	0,676		m3
412 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km	0,676		m3
413 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km	0,676	4	m3
414 KNR 401/321/2 Analogia - montaż nakładek PCV na istniejące parapety dł. 170 cm	2		szt
415 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	41,78		m2
416 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	95,676		m2
417 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	95,676		m2
418 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	41,78		m2
419 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	41,78		m2
420 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	95,676		m2
421 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	137,456		m2
422 KNR 401/1208/1 (1) Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, emalie olejno-żywiczne	42,840	2,00	m2
423 ORGB 202/1131/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta", grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	41,78		m2
424 ORGB 202/2808/5 (1) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10·m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	41,78		m2
425 ORGB 202/2809/3 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas"	29,280		m
426 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne Z ŻALUZJAMI	6		szt
427 KNR 508/511/3 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 2x20W, końcowe	8		szt
428 KNR 401/1215/5 Mycie po robotach malarskich, okna (inne niż zespolone)	6,300		m2
429 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone)	3,750		m2
430 KNR 402/520/3 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 7.5·m2	2		kpl
431 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·20·mm	4		m
432 KNR 404/1107/1 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t	0,3		t

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
433 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły	2		szt
434 KNR 215/9908/1 Zeszyt 7-8 1995r. Instalacja centralnego ogrzewania, rurociągi Fi 25·mm	7		m
435 KNR 215/104/6 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50·mm	4,800		m
436 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe	0,060		m3
437 KNR 215/408/3 (1) Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·25·mm	4		szt
438 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·25·mm	2		szt
439 KNRW 215/406/5 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	7		m
440 KNRW 215/429/2 Rury przyłączone do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi·25·mm	4		kpl
441 KNRW 215/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 750·mm, długość 1200·mm	2		szt
442 KNR 215/415/2 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm	2		szt
443 KNR 215/415/2 (2) Analogia - głowica termostatyczna	2		szt
444 KNR 215/415/2 (2) Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm	2		szt
10 Schody wejściowe			
445 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	39,039		m2
446 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach	3,323	1	m2
447 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	8,589		m3
448 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV	42,580		m
449 KNR 231/403/3 ANALOGIA - UŁOŻENIE MINIPLAISADY NOSTALIT "40" GRANIT R= 3,000 M= 1,000 S= 1,000	42,58		m
450 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	2,550		m3
451 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	27,672		m2
452 KNR 202/1101/7 (1) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, TLUCZEŃ	2,767		m3
453 KNR 231/511/2 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa NOSTALIT GRANIT	27,672		m2
454 KNR 202/2103/4 (1) ANALOGIA - ZADASZENIE DLA NISKICH MURKÓW 500*400*50 BRUK-BET	3,6		m
455 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, na odległość do 1·km	9,702		m3
456 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km	9,702	4	m3
11 Klatka schodowa			
457 KNR 231/818/6 Rozebranie barier stalowych pojedynczych	22,104		m
458 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	2		szt
459 KNR 403/1115/1 Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych, nieopancerzonych, łączny przekrój żył do 6·mm2	32,000		m
460 KNR 403/308/2 (1) Wymiana wyłącznika, przelącznika 1-biegunowego lub przycisku 10·A, na podłożu ceglany	2		szt
461 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	4		szt
462 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	7,470		m2
463 KNR 1323/1001/10 Zabezpieczenie podłóg folia	15,18		m2
464 KNRW 202/1129/2 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, lastryko wylewane	42,232	2	m2
465 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	42,232	1	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
466 KNNRW 3/1005/1 Ługowanie farby olejnej z tynków, ściana	40,667		m2
467 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	49,704		m2
468 KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach	45,41		m2
469 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	0,056		m3
470 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	45,41		m2
471 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	90,371		m2
472 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	90,371		m2
473 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	45,41		m2
474 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	45,41		m2
475 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	90,371		m2
476 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	135,781		m2
477 KNR 401/1208/1 (1) Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, emalie olejno-żywiczne	40,667	2,00	m2
478 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe	20,200		m2
479 KNR 712/202/2 (1) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, konstrukcje kratowe, farba olejna ogólnego stosowania	20,2		m2
480 KNR 712/209/2 (1) Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje kratowe, farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	20,2		m2
481 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	42,23		m2
482 ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	17,212		m2
483 ORGB 202/2810/5 (1) Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	29,323		m2
484 ORGB 202/2809/1 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas"	49,658		m
485 KNR 202/1207/5 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, ponad 16 kg	22,104		m