

Nasz znak : RG.271.3.2.2014

Żabno, 24.03.2014 r.

Dotyczy Przetargu – „Odnowa centrum wsi Podlesie Dębowe poprzez remont Domu Ludowego”.

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: RG.271.3.2014 „Odnowa centrum wsi Podlesie Dębowe poprzez remont Domu Ludowego” / tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm. /, Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na skierowane pytania.

1. Prosimy o sprecyzowanie parametrów technicznych grzejnika elektrycznego oraz miejsca jego montażu.
Należy wycenić grzejnik elektryczny przenośny, z termowentylatorem, moc 2000 W.
2. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju podgrzewacza wody (przepływowy czy zasobnikowy-wielkość zasobnika).
Proszę wycenić elektryczny przepływowy podgrzewacz wody, moc 4,4 kW.
3. Prosimy o podanie kolorystyki wyprawy elewacyjnej silikonowej oraz tynku mozaikowego.
Proszę wycenić masy elewacyjne z II grupy kolorystycznej, do nałożenia dwa kolory do ustalania z Użytkownikiem.
4. Inwestor przewiduje wykonanie instalacji dystrybucji ciepłego powietrza. Prosimy o podanie źródła zasilania w ciepłe powietrze (istniejące czy dostawa i montaż w ramach zadania) oraz umiejscowienie instalacji.
Źródłem ciepła będzie istniejący piec kaflowy. Instalacja prowadzona będzie pod sufitem w zabudowie z płyt GK oraz pionowe rozprowadzenia.
5. Prosimy o podanie wymiarów bramy z furtką (poz. 180 przedmiaru).
Szerokość bramy 400 cm, wysokość 170 cm, furtka szerokość 100 cm, wysokość 170 cm.
6. Prosimy o sprecyzowanie czy w poz. 179 przedmiaru należy wycenić wymianę słupków ogrodzeniowych czy tylko odmalowanie istniejących.
Poz. 179 obejmuje montaż siatki ogrodzeniowej ocynkowanej wys. 100 cm, drut. 3,2 mm oraz czyszczenie i malowanie istniejących słupków ogrodzeniowych.
7. W nawiązaniu do projektu architektury- Opis przyjętych rozwiązań pkt 10.5 wykonanie nawiewnego ogrzewania pomieszczeń oraz w nawiązaniu do pozycji 100 i 103 przedmiaru robót, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie z jakiego urządzenia grzewczego będzie pobierane ciepłe powietrze oraz określenie rodzaju i podanie parametrów technicznych wentylatora do dystrybucji ciepłego powietrza tj. określenie temperatury rozprowadzanego powietrza. Zwracam się także z prośbą o załączenie poglądowego rysunku wykonania przewodów wentylacyjnych usytuowania wentylatora lub załączenie projektu wykonania ogrzewania nawiewnego.
Źródłem ciepła będzie istniejący piec kaflowy. Instalacja prowadzona będzie pod sufitem w zabudowie z płyt GK oraz pionowe rozprowadzenia. Zamawiający nie posiada projektu wykonania przewodów wentylacyjnych.
8. Czy Zamawiający nie przewiduje wykonanie gładzi gipsowych? Przewidziane w przedmiarze robót pozycje 87 i 88 przetarcie istniejących tynków, mogą być nie wystarczające do uzyskania gładkości ścian.
Gładź obejmują pozycje 114 i 115.
9. Projekt zakłada montaż wentylatora mechanicznego w pomieszczeniu sanitariatu czego nie zawiera przedmiar robót. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
W poz. 105 proszę ująć wentylator łazienkowy.

10. Poz.143 przedmiaru robót. Proszę o podanie pojemności.
Proszę wycenić elektryczny przepływowy podgrzewacz wody, moc 4,4 kW.
11. Poz. 145 przedmiaru robót. Proszę o podanie mocy.
Należy wycenić grzejnik elektryczny przenośny, z termowentylatorem, moc 2000 W.
12. Poz. 146 przedmiaru robót. Jakie roboty wchodzi w zakres remontu pieca kaflowego.
Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem.
13. Poz. 179 przedmiaru robót. Proszę o podanie wysokości siatki.
Poz. 179 obejmuje montaż siatki ogrodzeniowej ocynkowanej wys. 100 cm, drut. 3,2 mm oraz czyszczenie i malowanie istniejących słupków ogrodzeniowych.
14. Czy Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe? Jeśli tak to do jakiej wysokości?
Nie przewiduje się fakturowania częściowego.
15. Proszę o załączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.
Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki. Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem.
16. Zgodnie z projektem na stropie należy wykonać izolację suprema z płyt wiórowo-cementowych natomiast przedmiar robót w poz. 147 zakłada wykonanie profilowania i zagęszczania podłoży pod warstwy konstrukcyjne - gruntu. Jakie roboty należy przyjąć do wyceny?
Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem poz. od 147 do 150.

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Kustor

Otrzymują :
1 x Wiadomi Oferenci
1 x Strona internetowa www.zabno.pl
1 x a/a